



## Bomenbeleid in Zoeterwoude

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Opgesteld door: | M Rodenbach, N. de Cloe |
| Afdeling:       | Ruimtelijk Beheer       |
| Datum:          | februari 2009           |
| Vastgesteld op: | 25 juni 2009            |



## Inhoudsopgave

|     |                                                         |    |
|-----|---------------------------------------------------------|----|
| 1   | <i>Inleiding</i> .....                                  | 5  |
| 2   | <i>Knelpunten bomenbeleid voorgaande jaren</i> .....    | 7  |
| 3   | <i>Vigerend beleid</i> .....                            | 8  |
| 4.  | <i>Inventarisatie bomen in Zoeterwoude</i> .....        | 10 |
| 5.  | <i>Visie op bomen</i> .....                             | 13 |
| 6   | <i>Boombescherming in Zoeterwoude</i> .....             | 15 |
| 7   | <i>Bomen en Ruimtelijke ontwikkelingen</i> .....        | 18 |
| 8   | <i>Kapvergunningenbeleid</i> .....                      | 20 |
| 9.  | <i>De kapvergunning en de Omgevingsvergunning</i> ..... | 24 |
| 10. | <i>Conclusie en aanbevelingen</i> .....                 | 33 |



# **1 Inleiding**

## **1.1 Aanleiding**

In het kader van deregulering wordt zowel vanuit het landelijk beleid als vanuit de politiek de wens geuit om de regelgeving rondom het kappen van bomen te verminderen. In de praktijk bestaat momenteel het gros van de kapaanvragen uit particuliere bomen, die te groot voor de desbetreffende tuin zijn geworden en daardoor overlast veroorzaken.

Aangezien deze aanvragen nagenoeg allen verleend worden lijkt de vergunning een overbodige regelgeving te zijn geworden. Om dit soort bomen kapvergunningvrij te stellen is in het coalitieprogramma 2006-2010 opgenomen te onderzoeken of overbodige regelgeving kan worden afgeschaft. Om deze deregulering te kunnen instellen is bomenbeleid noodzakelijk. Dit bomenbeleidsplan is het raamwerk, waarbinnen de (verminderde) regelgeving voor kappen is ingepast. Het doel van het bomenbeleidsplan is echter niet: “zoveel mogelijk kappen”, maar gebiedsgerichte bescherming voor de bomen. Het beleid is uitwerkt op basis van de onderstaande missie en doelen. De Bomenverordening vloeit hieruit voort.

## **1.2 Missie**

Het weidse en groene karakter zijn kenmerkend voor de gemeente Zoeterwoude. Hoewel er vaak strijdige belangen zijn tussen bomen en het weidse karakter van het landschap, of woningbouw, beschermt Zoeterwoude haar bestaande gemeentelijke bomenstructuur en vult die waar nodig is aan, dit alles voorzover passend binnen het weidse landschap van het Groene Hart. Zoeterwoude streeft naar een groene uitstraling van woonkernen en stimuleert in het bijzonder het behoud van die bomen die bijdragen aan het historische karakter van de oude linten.

## **1.3 Doelen**

- Behoud van de huidige gemeentelijke bomenstructuur zoals vastgesteld in het groenstructuur- en beleidsplan;
- Het garanderen van ruimte tot de ontwikkeling van nieuwe kwaliteitsbomen;
- Het in kaart brengen en beschermen van waardevolle bomen;
- Het behoud van het historische karakter van de oude linten;
- Het behoud van het aanzicht van het groene hart;
- Beschrijving van de knelpunten bij het huidige bomenbeleid en de mogelijke oplossingen hiervoor;
- Te komen tot een zorgvuldige en consequente belangenafweging bij het beoordelen van de aanvragen van kapvergunningen;
- Een goede afstemming tussen ruimtelijke ontwikkelingen en (bestaande) bomen;

## **1.4 Afstemming met andere beleidsvlakken**

Bij het opstellen van het bomenbeleidsplan is afstemming gezocht met andere beleidsgebieden, zoals het landschapsbeleid, het beleid op de ruimtelijke ordening en de regelgeving van de A.P.V.. Bij het opstellen van het plan zijn daarom de afdelingen Ruimtelijke Ordening en afdeling Bestuur Maatschappelijke Ondersteuning betrokken.



## 1.5 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 bevat de knelpunten die in de uitvoering van het huidige beleid worden ervaren. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 de wijze waarop de bescherming van bomen nu geregeld is beschreven. In hoofdstuk 4 wordt een inventarisatie gegeven van het bomenbestand in Zoeterwoude. Hoofdstuk 5 bevat de visie op bomen en de taak die gemeente Zoeterwoude heeft in de bescherming hiervan. Het beleid voor bomen in Zoeterwoude wordt beschreven in hoofdstuk 6 en 7. Hoofdstuk 8 beschrijft de afwegingsprocedure bij kapaanvragen en vormt daarmee de basis voor de Bomenverordening. Hoofdstuk 9 sluit daarbij aan door een procedurebeschrijving te geven van de kapvergunning, met name wanneer deze relatie heeft met een bouwplan. Hoofdstuk 10 bevat de conclusie en aanbevelingen.



**Figuur 1 Fraaie vleugelhoot aan het Molenpad in Zoeterwoude**

## 2 Knelpunten bomenbeleid voorgaande jaren

Bij de uitvoering van het bomenbeleid en het verlenen van kapvergunningen zijn een aantal knelpunten geconstateerd:

- In het gemeentelijk groenstructuur- en beleidsplan worden alle bomen binnen de gemeentelijke groenstructuur beschermd. Echter over de waarde van particuliere bomen is geen beleid opgenomen. Bij het beoordelen van kapvergunningen voor particuliere bomen worden de weigeringsgronden uit de APV gehanteerd, maar hier is nog veel ruimte voor eigen interpretatie van de beleidsmedewerker.
- In de praktijk is gebleken dat voor bomen met een stamdiameter van 25 cm of minder vrijwel altijd een kapvergunning wordt verleend. Per jaar worden gemiddeld 60 kapvergunningen verleend (zie bijlage 6).  
Ook voor bomen in de nieuwbouwwijken (zie bijlage 1) wordt vrijwel altijd een kapvergunning verleend, omdat zij onvoldoende ruimte hebben om in de toekomst tot volledig ontwikkelde bomen uit te groeien. Ongeveer de helft van de particuliere aanvragen voor een kapvergunning bevindt zich in de nieuwbouwwijken. Een zorgvuldige afhandeling van kapvergunningen kost veel tijd. De wens van de politiek is om de inmenging van de overheid te minimaliseren.
- Bij ontwikkeling van bouwplannen wordt in Zoeterwoude doorgaans de aanwezige waarde van het groen onderzocht en afgewogen in hoeverre het bouwplan aangepast dient te worden op de aanwezige groenwaarden. Deze werkwijze ligt echter nog niet ten grondslag aan vastgesteld beleid, en hangt sterk af van de inzichten van de behandelend ambtenaren. Het is wenselijk om de afstemming tussen ruimtelijke ontwikkelingen en het groen in beleid vast te leggen.
- Bij de uitvoering van bouwprojecten levert de kapvergunning vaak veel vertraging op in het proces. De heersende gedachte is dat de kapvergunning onvoldoende is afgestemd op de bouwvergunning. Maar uit nader onderzoek blijkt dat het probleem is dat de kapvergunning niet is afgestemd op de vergunningen inzake voorbereidende werkzaamheden, zoals sloop en ophoging. Soms gebruiken burgers de bezwaar en beroepsprocedure voor kapvergunningen om de bouw te vertragen. Dit is onwenselijk.

## 3 Vigerend beleid

### 3.1 Groenstructuur- en beleidsplan Zoeterwoude

De bescherming van gemeentelijke bomen is geregeld in het groenstructuur- en beleidsplan Zoeterwoude (2007). In het plan is veel gezegd over de status en het onderhoud van gemeentelijk groen, waarvan bomen een onderdeel zijn. Het beeld van de openbare ruimte wordt sterk beïnvloed door de aanwezigheid en de verschijningsvorm van het openbaar groen. De groenstructuur is opgebouwd uit een hoofdboomstructuur 'lijnen' en structuurbepalend groen, 'de vlakken'. Het structuurbepalend groen en de hoofdboomstructuur dragen bij aan de ruimtelijke en stedenbouwkundige ruggengraat van Zoeterwoude. In het groenstructuurplan wordt gestreefd naar:

- Een duurzaam behoud van de groenstructuur. De groenstructuur wordt niet aangetast tenzij er zwaarwegende belangen zijn. In dat geval kan het college van zijn vastgestelde groenstructuur afwijken.
- Waar groenstructuur verwijderd wordt, wordt deze zoveel mogelijk gecompenseerd in de lijn van de bestaande structuur.
- De groenstructuur wordt bij voorkeur niet opgeofferd door nieuwbouw, parkeerplaatsen, uitritten ed. en wordt bij voorkeur niet verkocht. Bij vastgestelde bouwlocaties middels stedenbouwkundige visie of projectbesluit is kap in beginsel niet uitgesloten.

### 3.2 Structuurvisie buitengebied Zoeterwoude

De structuurvisie buitengebied van Zoeterwoude geeft richting aan de ontwikkeling van het buitengebied. Hierin zijn ook uitspraken opgenomen over gemeentelijke en particuliere bomen. De gemeente bewaakt de vitaliteit van de oude bebouwingslinten door richting te geven aan de ruimtelijke veranderingen en voorwaarden te stellen aan veranderingen op de particuliere erven. De aanleg van opgaande beplanting op erven en langs de weg (in het gebied buiten de rode contouren) wordt hier gestimuleerd, bijvoorbeeld door gemeentelijke subsidiëring uit Landschapsfonds. Het open weidelandschap, moet echter zoveel mogelijk onbeplant blijven. Wenselijke groenbeelden zijn hier natte natuur en kruidenrijke bermen. De linten dienen transparant te blijven met zicht op de polder.

### 3.3 Bomenverordening

Voorheen was in de APV vastgelegd dat voor het kappen van bomen met een stamdiameter van 20 cm op 130 cm hoogte een vergunning nodig is. Met de Bomenverordening is artikel 4.5.1 t/m 4.5.8 uit de APV komen te vervallen. Met de inwerkingtreding van de Bomenverordening is een kapvergunning nodig voor bomen met een stamdiameter van 25 cm, gemeten op 130 cm hoogte. Een kapvergunning is ook nodig als het gaat om het verplanten of ingrijpend snoeien van een boom. Aan de hand van een beoordelingsformulier worden de kapaanvragen op basis van de weigeringsgronden uit de verordening beoordeeld. Een vergunning kan alleen worden aangevraagd door de eigenaar of met toestemming van de eigenaar. Particuliere bomen binnen de daartoe aangewezen zones (nieuwbouwwijken) zijn met de invoering van de Bomenverordening kapvergunningvrij. Een nader toelichting op de Bomenverordening is te vinden in hoofdstuk 8 en 9.



### 3.4 Boswet

De Boswet heeft tot doel om bossen te beschermen. Onder de Boswet vallen alle beplantingen van bomen die groter zijn dan 10 are of, als het een rijbeplanting betreft, uit meer dan 20 bomen bestaan. Uitgezonderd zijn: linde, paardekastanje, Italiaanse populier, treurwilg en éénrijige beplantingen van populier en wilg langs landbouwgronden. Alleen bos dat buiten de bebouwde kom ligt valt onder de Boswet. Gemeente Zoeterwoude heeft bij verordening de “Bebouwde kom boswet” vastgesteld. Bij bomen die onder de Boswet vallen moet voorafgaand aan de kap een kapmelding gedaan worden bij LASER<sup>1</sup>. Kaalkap en groepenkap, niet zijnde dunning, leidt doorgaans tot herplantplicht. De provincie ziet toe op naleving van deze herplantplicht.



**Figuur 2 De Nieuweweg, een belangrijke hoofdboomstructuur in het buitengebied**

---

<sup>1</sup> LASER is een uitvoeringsorgaan van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

## 4. Inventarisatie bomen in Zoeterwoude

### 4.1 Gemeentelijke bomen

#### *Bomenstructuur*

De gemeentelijke bomenstructuur is vastgelegd in het groenstructuur- en beleidsplan. De hoofdgroenstructuur van het groen in Zoeterwoude wordt grotendeels bepaald door landschappelijke boombeplantingen langs de hoofd- en buitenwegen zoals bijvoorbeeld de Nieuweweg, de Dr. Kortmannstraat, de Ambachtsherenweg, de Hoge Rijndijk, de Burgemeester Smeetsweg en de Noordbuurtseweg. Grotere groenlocaties betreffen de sportcomplexen, het Loetheveld, het Balkenpad, omgeving Klaverhal/ Emmaus en het groene wandelgebied rondom het bedrijventerrein Grote Polder. Deze bomen bepalen voor een groot deel het karakter van de kernen en dragen bij aan de ruimtelijke en stedenbouwkundige ruggengraat van Zoeterwoude. De Weipoortseweg en Nieuweweg zijn voorbeelden van de groenstructuur in het buitengebied.

#### *Waardevolle bomen*

De groenstructuur dekt echter niet alle waardevolle gemeentelijke bomen binnen de gemeentegrenzen. Buiten de groenstructuur staan individuele bomen die bijvoorbeeld door hun verschijningsvorm, erg waardevol zijn. Het zijn gezonde bomen van 50 jaar of ouder die in een goede conditie verkeren of bomen met een speciale herdenkingsfunctie. De waardevolle gemeentelijke bomen zijn geïnventariseerd en krijgen met het vaststellen van dit bomenbeleidsplan de status “waardevolle bomen” (zie bijlage 2).

#### *Overige bomen*

De bomen die buiten de groenstructuren staan en niet aan te merken zijn als waardevolle boom, zijn daardoor niet zonder waarde. Ze vervullen functies voor bijvoorbeeld natuur, het landschap of zijn beeldbepalend. Doordat zij veelal in de directe omgeving van woningen staan, voelen de bewoners zich betrokken bij deze bomen.

### 4.2 Particuliere bomen

#### *particuliere bomen dorpskern en linten*

In de oude dorpskernen, de dorpsranden en de bebouwingslinten van het buitengebied, wordt het groene karakter minder bepaald door gemeentelijk groen. Hiervoor is vaak geen plaats. Des te meer wordt het karakter bepaald door de volwassen bomen in de particuliere tuinen en de erfbeplantingen (zie figuur 3). Voorbeelden hiervan zijn de tuinen langs het Watertje, de beplanting langs de Hoge Rijndijk ter hoogte van de RK kerk, en de boerenerven van de Westeindseweg. Omdat de tuinen in deze zones doorgaans groot zijn, zijn dit tevens de gebieden waar een jonge boom tot volwassenheid kan uitgroeien.

Ook de grote particuliere groencomplexen, te weten het terrein Swetterhage en het Heinekenterrein dragen bij aan het groene karakter van de kernen.



**Figuur 3 Zuidbuurt. De particuliere bomen vormen de groene uitstraling van dit lint.**

#### *Particuliere bomen nieuwbouwwijken*

In de nieuwbouwwijken is op particulier terrein geen plaats voor een boom om tot volwassenheid uit te groeien. De standplaats hier is niet ideaal, door de dichte bebouwingsgraad. De omlooptijd van bomen in dit gebied is vanzelfsprekend sneller dan op plaatsen waar wel ruimte is. In de huidige verkavelingstructuur kunnen op deze plekken geen waardevolle bomen staan of in de toekomst zich ontwikkelen.

#### *Particuliere bomen buitengebied*

In het open veenweidegebied levert cultuurhistorische beplanting (erfbeplanting, windsingels, hakhoutbosjes, knotwilgen) een belangrijke bijdrage aan het cultuurhistorische karakter, de variatie en de identiteit van het landschap. Veel cultuurhistorische beplanting bevindt zich op particulier terrein. Langs de smalle wegen heeft de gemeentelijke aanplant vaak te leiden onder het wegverkeer en de ondergrondse infrastructuur, terwijl op particulier terrein de bomen vaak wel tot volwassen exemplaren uit kunnen groeien.


#### *Particuliere bomen op bedrijventerreinen*

Op bedrijventerrein Grote polder, Rijnekeboulevard en de Oosthoek staan momenteel weinig volwassen bomen. Vaak staat de bedrijfvoering en parkeren de ontwikkeling van bomen in de weg. Voor de aanplant van bomen is op meerdere locaties wel ruimte. Daardoor zouden er op termijn wel meer volwassen bomen kunnen ontstaan in dit gebied. Bij de ondernemers bestaat er de wens om het uiterlijk van de Rijnekenboulevard en Oosthoek op te waarderen door de aanplant van meer groen. Op bedrijfslocatie Grote Polder bieden de MP stroken de mogelijkheid voor bomen.


### **4.3 Conclusie**

De meeste volwassen bomen bevinden zich in de in de oude dorpskernen, de bebouwingslinten en het buitengebied, omdat de bomen hier meer ruimte hebben en daardoor uit kunnen groeien tot fraaie exemplaren. Omdat volwassen bomen om uiteenlopende redenen (zie hoofdstuk 5) meer waarde hebben dan jonge bomen zijn dit vanzelfsprekend de gebieden waar zich de meeste bomen bevinden met bijzondere waarden. We beschouwen deze gebieden dan ook als 'waardevolle gebieden voor particuliere bomen'. (zie figuur 4).





**Figuur 4 Inventarisatiekaart waardevolle gebieden voor particuliere bomen in Zoeterwoude. (groen is waardevol)**



## 5. Visie op bomen

### 5.1 De functies van bomen

In de bebouwde omgeving hebben bomen vele functies. Genoemd is dat de boomstructuur bijdraagt aan de ruimtelijke en stedenbouwkundige ruggengraat van Zoeterwoude en dat bomen ook een esthetische of ecologische functie kunnen hebben. Door een goede toepassing van bomen krijgen de verschillende stedenbouwkundige ruimtes een geheel eigen sfeer en karakter. Bomen verzachten harde lijnen en brengen de natuur tussen de bebouwing.

### 5.2 Waarde van bomen

De aanwezigheid van bomen kan de waarde van huizen en buurten verhogen, omdat een straat met mooie bomen voor een koper meer waarde heeft dan een stenige omgeving. Daarnaast voelen mensen zich beter in een omgeving met bomen, doordat bomen de lucht koeler en schoner maken. Ecologisch gezien vormen boomstructuren een belangrijke verbinding en vestigingsplaats van planten en dieren. Volwassen bomen zijn herkenningspunten in het landschap. Deze waarden zijn in hoofdstuk 6 van het groenstructuur- en beleidsplan uit 2007 uitgewerkt (zie bijlage 8).

De Bomenverordening onderscheidt de onderstaande kenmerken van bomen. Aan de hand van die waardebepalende kenmerken wordt een kapvergunningsaanvraag beoordeeld. Onderstaande beschrijving is hierop een toelichting.

- *De leeftijd van de boom is 50 jaar of ouder;*
- *De boom is beeldbepalend voor straat-, dorps-, of stadsbeeld;*  
De boom is door leeftijd, verschijning, omvang, grootte of schoonheid beeldbepalend en onvervangbaar voor het karakter van de omgeving, of maakt deel uit van structuurbepalend groen

Een voorbeeld van een beeldbepalende boom is de kastanje voor het gemeentehuis.

- *De boom heeft bijzondere landschappelijke betekenis;*  
De soort/groeiwijze van de boom is typerend voor de lokale omstandigheden, bepaald door de bodemgesteldheid, waterhuishouding of cultuurhistorie e.d. (bijv. lanen, bosjes, houtwallen, solitaire bomen)
- *De boom heeft bijzondere natuurwaarde*  
De boom biedt een schuil-/broed of foerageergelegenheid aan fauna of is onderdeel van een bos of ecologische verbinding. Aan die natuurwaarde wordt afbreuk gedaan wanneer de houtopstand wordt gekapt



**Figuur 5 De kastanje voor het gemeentehuis heeft een beeldbepalende waarde.**



**Figuur 6 Geknotte kastanjes in de parochietuin. Dit zijn bomen met hoge dendrologische waarde.**

Een voorbeeld van een boom met een hoge natuurwaarde zijn knotwilgen in de polder.

- *De boom heeft bijzondere dendrologische betekenis;*  
De boom is de dikste, hoogste, oudste in de regio of provincie of van een zeldzaam voorkomende soort of variëteit. Of de boom heeft een bijzondere vorm, natuurlijk gegroeid of in vorm gesnoeid.

Een voorbeeld van een zeldzame boom zijn geknotte kastanjes in de Parochietuin.



**Figuur 7 Voorbeeld van bomen met landschappelijke en cultuurhistorische waarde.**

- *De boom heeft bijzondere waarde voor recreatie en leefbaarheid*  
De boom levert een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van de omgeving, door bijvoorbeeld schaduwwerking, beschutting ed. De boom maakt het open weidelandschap afwisselend en daardoor aantrekkelijker om (tijdelijk) in te verblijven.
- *De boom heeft bijzondere cultuurhistorische betekenis*  
De boom of zijn standplaats is belangrijk door zijn geschiedenis of de boom is een herdenkingsboom, is geadopteerd door een school of een persoon, of heeft een speciale betekenis voor de buurt of wijk.

Een voorbeeld van een boom met cultuurhistorische waarde is de geboortebom voor Prinses Amalia aan het Molenpad, maar ook op andere plaatsen in de gemeente staan herdenkingsbomen (zie bijlage 2).

### 5.3 Taak van de gemeente

Vanwege de bovengenoemde functies en waarden van bomen, worden bomen in Zoeterwoude beschermd. De bomen waarvan we nu genieten zijn geplant en verzorgd door vorige generaties. De bomen die we nu planten, zullen de komende generaties pas tot volle wasdom komen. Omdat bomen een lange levensduur hebben, is het belangrijk om voor bomen een lange termijnvisie te hebben. Een boom moet worden geplant met het doel om tot volle wasdom te komen en oud te worden. De overheid moet als geen ander de ontwikkelingen op lange termijn bewaken. Ook het vellen van bomen vraagt daarom een zorgvuldige afweging.

De gemeente heeft twee belangrijke rollen als het gaat om bomen:

- Beleidsmaker, regelgever en handhaver
- Eigenaar en beheerder.

De taak van de gemeente is het vertegenwoordigen, het behartigen en het nastreven van het algemeen belang. Behalve de gemeentelijke bomen zijn ook veel particuliere bomen van waarde voor de gemeenschap, zowel voor het welzijn van het individu als voor de kwaliteit van de openbare ruimte. Het is van belang als gemeente met zorg om te gaan met de aanwezige bomen. Enerzijds door bij aanleg, reconstructies en ruimtelijke ontwikkelingen, het belang van de bomen voorop te stellen, anderzijds in geval van kap een herplantplicht op te leggen, de burger te informeren en hen de kans te geven hierop te reageren. Eén van de instrumenten die de gemeente Zoeterwoude in haar rol als regelgever hierbij hanteert, is de mogelijkheid van zienswijze, bezwaar en beroep bij kapvergunningen.



## 6 Boombescherming in Zoeterwoude

### 6.1 Gebiedsgericht beleid

Zoals uit de inventarisatie blijkt, zijn de bomen in de gemeente in te delen in verschillende categorieën, gerelateerd aan de eigenaar en het gebied waarin ze zich bevinden. In de gemeentelijke groenstructuren, oude dorpskernen, bebouwingslinten en buitengebieden bevinden zich meer bomen met bijzondere waarden dan daarbuiten. Ook op twee particuliere groencomplexen, te weten Swetterhage en het Heinekenterrein staan veel volwassen bomen. Op de bedrijventerrein Grote Polder, Rijnekeboulevard en de Oosthoek staan nog niet veel volwassen bomen, maar hier liggen wel kansen. Daarom hanteert Zoeterwoude gebiedsgericht beleid, wat in onderstaande paragrafen nader is uitgewerkt.

### 6.2 Gemeentelijke bomen

#### *Bomenstructuren*

De bomen uit de vastgestelde groenstructuur van Zoeterwoude worden beschermd. Het streven is dus een duurzaam behoud van de groenstructuur. Het beleid wat hieruit volgt, overeenkomstig het beleid uit het groenbeleid- en structuurplan is dat:

- De groenstructuur wordt niet aangetast tenzij er zwaarwegende belangen zijn.
- Waar groenstructuur verwijderd wordt, wordt deze zoveel mogelijk gecompenseerd.
- De groenstructuur wordt bij voorkeur niet opgeofferd door nieuwbouw, parkeerplaatsen, uitritten en dergelijke en wordt bij voorkeur niet verkocht. Bij vastgestelde bouwlocaties middels stedenbouwkundige visie of projectbesluit is kap in beginsel niet uitgesloten

De bomenstructuur is nog niet volledig. Daarom is op de groenstructuurkaart aangegeven waar bomenstructuren nog moeten worden aangevuld of verbeterd. Voor de aanplant van de bomenstructuur wordt zoveel mogelijk aangesloten bij het karakter van de omgeving:

- In de historische linten en dorpskernen worden zoveel mogelijk soorten gebruikt die hier thuishoren zoals Hollandse linde, es, zomereik, zwarte els en Hollandse iep.
- in de woonwijken en op de plaatsen waar de bomen onderdruk staan door de stedelijke infrastructuur wordt eerder gekozen voor cultuurvarianten.
- Uitgangspunt bij het aanplanten van nieuwe bomen in het buitengebied is dat ze de openheid van het veenweidegebied weinig aantasten maar wel leiden tot variatie in het landschap. Bij aanplant en herplant van bomen in het buitengebied worden zoveel mogelijk landschappelijk en inheemse soorten toegepast zoals elzen, knotwilgen, iepen.

#### *Overige bomen*

De gemeentelijke bomen die buiten de groenstructuren staan hebben vaak een “esthetische” functie, maar zijn daardoor niet zonder waarde. Ze kunnen functies vervullen voor bijvoorbeeld natuur, het landschap of kunnen beeldbepalend zijn. Het streven is in geval van kap zoveel als mogelijk te herplanten om het aantal gemeentebomen op peil te houden. Bij herplant of aanplant van de categorie “overige bomen” wordt zoveel mogelijk aangesloten bij het karakter van de omgeving. In de woonwijken worden voornamelijk cultuurvarianten toegepast, terwijl aan de randen en in de buitengebieden zoveel mogelijk landschappelijke soorten worden gebruikt.

In het groenstructuur- en beleidsplan Zoeterwoude is per wijk het gewenste groenbeeld voor de bomen aangegeven.

## 6.3 Particuliere bomen

### *buitengebied*

In het buitengebied is het gewenst dat de boombeplanting op de particuliere erven behouden blijft omdat zij bijdragen aan het cultuurhistorische karakter, de variatie en identiteit van het landschap. Gestreefd wordt naar soorten die in het landschap thuishoren zoals Hollandse linde, es, zomereik, zwarte els en Hollandse iep. Voor het vellen van particuliere bomen in het buitengebied is een kapvergunning nodig. Bij kap zal zoveel mogelijk gecompenseerd moeten worden ter plaatse om zo in de toekomst dit beeld te behouden. Tevens wordt de aanplant en herstel van opgaande beplanting op erven in het buitengebied gestimuleerd door het verlenen van subsidie (Stimuleringsregeling “Herstel en aanplant streekeigen landschapselementen”). Deze subsidie wordt alleen verleend voor streekeigen landschapselementen zoals houtsingels, hakhout, knotbomen en laanbomen.

### *oude dorpskernen en linten*

In de oude dorpskernen en bebouwingslinten, is het gewenst dat de boombeplanting op de particuliere erven behouden blijft omdat zij een belangrijke rol speelt in het groene, en op sommige plaatsen, het historische karakter van de openbare ruimte. Gestreefd wordt die soorten te behouden die het cultuurhistorische karakter van de oude kernen en bebouwingslinten versterken. Voor het vellen van particuliere bomen is een kapvergunning nodig. Bij kap zal zoveel mogelijk gecompenseerd moeten worden ter plaatse om zo in de toekomst dit beeld te behouden. Voor zover de erven in de linten fysieke relatie hebben met het landelijk gebied komen deze mogelijk ook in aanmerking voor bovengenoemde subsidie.

### *nieuwbouwwijken*

In die buurten waar op particuliere erven geen plaats is voor volwassen grote bomen krijgt de burger de vrije hand krijgt om zijn perceel naar eigen wensen in te richten en bomen te kappen als dat nodig is. Zoeterwoude hanteert hier dus geen stimuleringsregeling en verklaart deze gebieden kapvergunningsvrij, aangezien in de praktijk gebleken is dat vrijwel elke vergunning in de nieuwbouwwijken verleend wordt. Uit ervaring blijkt dat burgers uit eigen beweging bomen en struiken in hun voortuinen planten. Zodoende wordt het bomenbestand in de woonwijken op peil gehouden. Ingeval het bomenbestand drastisch afneemt, zal worden onderzocht of een stimuleringsregeling mogelijk en gewenst is.

### *bedrijventerreinen*

Op bedrijventerrein Grote polder, Rijnekeboulevard en de Oosthoek wordt gestreeft naar meer groen tussen de bedrijfsgebouwen. Het opgaand groen wordt beschermt door het handhaven van de kapvergunningsplicht zodat er in de toekomst meer bomen tot volwassenheid zullen komen.

## 6.4 Waardevolle bomen

Buiten de groenstructuur staan individuele bomen die erg waardevol zijn voor de gemeente. Gemeente Zoeterwoude heeft aan de hand van een aantal criteria een lijst met waardevolle bomen opgesteld (zie bijlage 2). Vooralsnog zijn alleen gemeentelijke bomen op deze lijst worden geplaatst. De lijst bevat de boomsoort, locatie en de reden voor toekenning.

Indien een gemeentelijke boom tenminste 50 jaar of ouder is of geplant is ter gelegenheid van een bijzonder maatschappelijke gebeurtenis en aan één van de volgende criteria voldoet, wordt de boom beschouwd als waardevolle boom:

- De houtopstand van waarde is de voor de natuur;
- De houtopstand is van waarde voor het stads- en dorpsschoon

- De houtopstand beeldbepalend is voor de omgeving;
- De houtopstand van waarde is voor de leefbaarheid;
- De houtopstand van waarde is vanuit cultuurhistorisch oogpunt
- De houtopstand van waarde is vanuit landschappelijk oogpunt;

Naast deze criteria mag de boom niet in een onomkeerbaar slechte conditie verkeren, zodat volledig verval van de boom niet binnen 10 jaar te verwachten is.

De lijst met waardevolle bomen is opgesteld met het doel goed zicht te krijgen en te behouden in het bestand aan waardevolle bomen in de gemeente. Waardevolle bomen worden als aanvulling gezien op de gemeentelijke groenstructuur. Bij een kapaanvraag zal deze lijst door de behandelend ambtenaar worden geraadpleegd. Voor een boom op de waardevolle bomenlijst wordt in principe geen kapvergunning afgegeven, behalve als er sprake is van een acuut gevaar of zwaarder wegende belangen. Met zwaarder wegende belangen wordt bedoeld het bouwen van nieuwe woningen of bedrijven. Uitdrukkelijk niet bedoeld wordt bijgebouwen, uitbreidingen van bestaande woningen, parkeerplaatsen, opritten e.d.) Daarnaast wordt extra zorg en aandacht besteed aan het beheer, onderhoud en behoud van de boom en worden de groeiomstandigheden zo optimaal gemaakt voor een gezonde ontwikkeling. Als er sprake is van vitale achteruitgang van deze bomen, wordt advies gevraagd aan een externe boomdeskundige en uit dit advies voortvloeiende maatregelen uitgevoerd. Een goed voorbeeld van waardevolle bomen zijn de bomen in het parkje aan het Watertje (zie figuur 8).

Op basis van de criteria komt slechts één particuliere boom in aanmerking voor de status van waardevolle boom. Besloten is dat de ingewikkelde bestuursrechtelijke procedure die gevolgd moet worden om deze boom op te nemen in de lijst van waardevolle bomen, niet in verhouding staat tot het belang dat ermee wordt gediend. Dit betekent niet dat deze boom niet beschermd is. Op basis van de toetsingcriteria als opgenomen in de Bomenverordening, komt de boom niet voor kap in aanmerking, behoudens zeer zwaarwegende belangen.



**Figuur 8 Waardevolle bomen op een opvallende plek (Watertje)**

## **7 Bomen en Ruimtelijke ontwikkelingen**

### **7.1 Integraal beleid Ruimtelijke ontwikkelingen**

Bij de ontwikkeling van bouwplannen, herinrichting of verandering van de infrastructuur zijn vaak bomen betrokken. Het is van belang dat in een vroeg stadium inzichtelijk wordt hoe het (bouw)plan eruit komt te zien en wat de consequenties zijn voor de bomen op het perceel. Als in vroeg stadium blijkt dat er bomen met bijzondere waarde op het perceel staan, kan het (bouw)plan nog hierop aangepast worden of kan worden onderzocht of de bomen verplantbaar zijn. Bovendien voorkomt een vroegtijdige afstemming dure ontwerpaanpassingen en vertragingen bij de planuitvoering. Een gedegen groenonderzoek en een goed compensatieplan zijn vereist voor een goede behandeling van de kapvergunning. Ingeval van eventuele bezwaren kan de gemeente aantonen zorgvuldig te hebben gehandeld.

Om de afstemming tussen de ruimtelijke ontwikkelingen en de bomen te verbeteren, zal bij alle bouwplannen waarvoor een planologische procedure nodig is, een groentoets ingevoerd worden. Tevens zal de kapvergunningsprocedure ingepast worden in de procedure die doorlopen wordt bij ruimtelijke ontwikkelingen.

### **7.2 Het afstemmen van R.O. procedure en Kapvergunningsprocedure**

In de Omgevingsvergunning die (beoogd) per 1 januari 2010 van kracht is, zal de kapvergunning tezamen met alle vergunningen die verder nodig zijn voor bouw bij één loket worden aangevraagd. Procedures en termijnen worden zodoende op elkaar afgestemd. Vooruitlopend op de Omgevingsvergunning wordt ingesteld dat de kapvergunningsprocedure (termijnen) en de planologische procedure of bouwvergunningsprocedure zoveel mogelijk gelijk op lopen en op elkaar zijn afgestemd. Het beleid voor de afstemming tussen de vergunningen is uitgewerkt in hoofdstuk 9.

### **7.3 Groentoets bij ruimtelijke ontwikkelingen**

De groentoets heeft betrekking op alle plannen waarvoor een planologische procedure nodig is. De initiatiefnemer van een ruimtelijke ontwikkeling is verplicht een groentoets op te stellen voor houtopstanden die geveld moeten worden om een ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken. Deze groentoets wordt op kosten van de initiatiefnemer uitgevoerd door een onafhankelijk en deskundig Boomadviesbureau. In de groentoets wordt duidelijk aangegeven welke compenserende maatregelen getroffen zullen worden om er zorg voor te dragen dat de kwaliteit en kwantiteit van het groen op en nabij de locatie van de ontwikkeling niet zal afnemen en liefst nog toeneemt.

De groentoets bestaat uit een inventarisatie tijdens de verkenningsfase van de ruimtelijke ontwikkeling. De plannen zijn dan namelijk nog niet vastomlijnd, maar er worden wel kernbeslissingen genomen. Er wordt nagegaan welke informatie noodzakelijk is om het initiatief in hoofdlijnen vorm te kunnen geven. In deze fase moet in ieder geval worden uitgezocht wat de bestaande beplanting inhoudt. Dat betekent concreet dat een inventarisatie van het groen moet plaats vinden, waarbij niet alleen de huidige kwaliteit van het groen wordt bepaald, maar ook bekeken of er waardevolle bomen, of bomen uit de groenstructuur op het perceel aanwezig zijn. De groentoets maakt onderdeel uit van de onderzoeken die plaats vinden bij een planologische procedure, zoals milieuonderzoeken en flora- en faunaonderzoeken.

In de ontwerpfase vindt integrale besluitvorming plaats. Dat wil zeggen dat tegelijkertijd met de behandeling van de bouwaanvraag bekeken wordt of het noodzakelijk is beplanting te

verwijderen. Dit geldt voor beplanting midden in een toekomstig bouwblok. Maar het bouwblok heeft ook invloed op bomen en beplanting die vlakbij het bouwblok staan. Voor het bouwen van een pand is ook bouwruimte nodig. Deze moet zo ingericht worden dat dit zo min mogelijk ten koste gaat van bomen. De groenbeleidsmedewerker van afdeling Ruimtelijk Beheer wordt bij deze integrale besluitvorming betrokken en adviseert afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling hierover. Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling verwerkt dit advies tezamen met de andere adviezen (bijv. flora en fauna, milieu) uit tot een voorstel aan het college. Het besluit van het college wordt verwerkt in een programma van eisen.

De groentoets moet zorgen voor een objectieve beoordeling, voorafgaand aan de voorgenomen bouw of aanleg. Deze toets moet de kwaliteit van het groen waarborgen en een goede beoordeling van alle effecten en mogelijke alternatieven garanderen. De resultaten van deze toets moeten vervolgens worden meegewogen in de besluitvorming rond bouw of aanleg

#### *Technische kwaliteitseisen*

In Programma's van Eisen voor nieuwbouwprojecten, worden niet alleen voorschriften gegeven voor de bestaande bomen, maar ook voor het nieuw aan te planten groen. Er moet al in de ontwerpfasen rekening gehouden worden met de eisen van efficiënt groenbeheer en –onderhoud. Gemeente Zoeterwoude hanteert technische kwaliteitseisen zowel voor bovengrondse als voor ondergrondse voorzieningen (zie bijlage 4). Deze lijst met technische kwaliteitseisen wordt jaarlijks geactualiseerd.

Als wordt voldaan aan de eisen die de bomen stellen aan hun groeiplaatsen dan leidt dit tot:

- Meer gezonde en veilige bomen
- Lagere beheerkosten per boom
- Hogere beeldkwaliteit
- Minder overlast, vooral door het opdrukken van de verharding met wortels

#### *Uitvoeringsrichtlijnen bouw/aanleg bij bomen*

Voor de uitvoering van bouwplannen waarbij een planologische procedure wordt gevolgd en elke toestemming voor tracéwerkzaamheden, worden bindende afspraken gemaakt voor het bestaande groen en de bomen, op basis van de folder “Tien regels voor bouw of aanleg bij bomen” (zie bijlage 5).



## 8 Kapvergunningenbeleid

### 8.1 Kapvergunningverplichting

De kapvergunningverplichting voor gemeentelijke bomen en voor de particuliere bomen die zich bevinden in de oude dorpskernen, linten, de bedrijventerreinen en het buitengebied wordt gehandhaafd. Ten opzichte van het huidige beleid worden dus alleen de particuliere bomen binnen de daartoe aangewezen zones kapvergunningvrij. De kapvergunningplicht geldt voor de bomen met een diameter groter dan 25 cm op 1.30 hoogte. Dit is 5 cm ruimer dan voorheen. Het versoepelen van de kapvergunningverplichting in de nieuwbouwwijken zal jaarlijks een vermindering van gemiddeld 15 kapvergunningen opleveren.

#### *Particuliere bomen*

De zones waarvoor de kapvergunningplicht geldt, zijn de niet gearceerde gebieden op de kaart uit bijlage 1. In deze gebieden bevinden zich veel volwassen bomen, die Zoeterwoude vanwege hun waarde (bijv. leeftijd, beeldbepalendheid, natuurwaarde) wil beschermen. Het is echter moeilijk en arbeidsintensief om de specifieke bomen tevoren aan te wijzen/te inventariseren omdat de bomen zich bevinden op particulier terrein. Door het handhaven van de kapvergunningverplichting in deze gebieden behoudt de gemeente zeggenschap over de bomen die zich in het gebied bevinden.

Nb. In geval van de aanleg van nieuwe wijken (bijvoorbeeld Swetterhage), wordt na de daadwerkelijke bouw bekeken in hoeverre de kaart met kapvergunningvrije gebieden moet worden aangepast. Jaarlijks wordt deze kaart geactualiseerd.

### 8.2 Redenen voor het aanvragen vergunning

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een kapvergunning wordt aangevraagd. Vaak heeft het te maken met de gezondheid van bomen. Beschadigde bomen kunnen omwaaien of er kunnen takken afbreken. Sommige ziektes maken het noodzakelijk om bomen te rooien. Ook kunnen bomen elkaar in de weg staan als ze te groot worden. Dan wordt een boom weggehaald om de resterende bomen de mogelijkheid te geven uit te groeien.


Soms moeten bomen wijken voor veranderingen en werkzaamheden in de gemeente. Bijvoorbeeld voor de bouw van nieuwe woningen, de aanleg van wegen, het vervangen van kabels of leidingen of een herinrichting van de bestaande omgeving. Voor dit laatste zal het belang van de nieuwe inrichting duidelijk moeten zijn, wil de gemeente een goede belangenafweging kunnen maken.

Door particulieren wordt een boom nogal eens als hinderlijk ervaren. Bijvoorbeeld als bomen te dicht op een woning staan, waardoor er te weinig licht binnenkomt of de boomwortels de fundering aantasten. Andere hinder kan zijn: vallend blad, vruchten, hinderlijke tak- en wortelgroei, honingdauw en dergelijke.

Wanneer een kapvergunning wordt aangevraagd in verband met hinder kan er sprake zijn van meerdere en vaak tegengestelde belangen. Bij de belangenafweging zal moeten worden nagegaan of er andere oplossingen mogelijk zijn om de hinder te beperken. Kap mag pas als laatste oplossing in aanmerking komen. Overlast van een boom door een natuurlijke (seizoensafhankelijke) oorzaak, bijvoorbeeld vallend blad en vruchten, is in beginsel geen reden om een kapvergunning te verlenen.

### 8.3 Uniforme beoordeling

Het is belangrijk om de diverse vergunningsaanvragen op gelijke wijze te beoordelen, zodat zoveel mogelijk gelijkvormige beslissingen worden genomen. Om dit te bereiken is een standaard adviesformulier ontwikkeld dat voor elke kapaanvraag wordt ingevuld. Via dit formulier worden verschillende afwegingscriteria doorlopen en bekeken, waardoor de waarde van de boom kan worden vastgesteld en een afweging kan worden gemaakt. Het bijgaande schema is een vereenvoudigde weergave van dit formulier.



### 8.4 Belangenafweging

Bij de belangenafweging wordt bekeken welke criteria een bepaald gewicht aan de boom geven en in welke mate dit gewicht aanwezig is. Hieruit volgt een bepaald belang om de boom te behouden, dat afgewogen wordt tegen de argumenten om de boom te verwijderen. Bij de belangenafweging worden de volgende richtlijnen gehanteerd:

### *Leeftijd en omvang*

Hoe ouder en groter de boom, hoe meer waarde de boom heeft.

### *Boomsoort en uiterlijk*

Langzaam groeiende en lang levende bomen als eik, iep en linde zijn van grotere waarde dan snelgroeiende bomen met een korte levensduur als populieren, elzen en wilgen.

### *Standplaats en plantwijze*

Bomen hebben meer waarde wanneer ze op de juiste plek staan. Dit wil zeggen: op een plek waar de boom kan uitgroeien tot een volwassen exemplaar, de onder- en bovengrondse groei ruimte voldoende is en de habitus zich vrij kan ontwikkelen, met uitzondering van bewust gekozen snoeivormen, zoals knot- en leibomen.

### *Conditie en toekomstverwachting*

Een boom die in goede conditie verkeert heeft een hoge toekomstverwachting en is daarom meer van waarde dan een boom met slechte conditie. Conditievermindering is vaak het gevolg van menselijk ingrijpen in de boven- of ondergrondse groeiplaats. (zoals bodemverdichting, bodemverontreiniging of flinke schade aan stam of kroon) maar kan ook een natuurlijke oorzaak hebben (ziekte, stormschade of ouderdom).

Belangrijk bij het vaststellen van de conditievermindering is de kans op herstel van de boom. Wanneer een boom in een zodanig slechte conditie verkeert dat herstel niet waarschijnlijk is, wordt een kapvergunning verleend.

Naast conditievermindering van de boom, speelt besmettingsgevaar van zieke bomen een belangrijke rol. Iepen die zijn aangetast door iepziekte moeten zo snel mogelijk worden verwijderd en vernietigd om besmetting van andere iepen te voorkomen.

### *Bijzondere waarden van de boom*

Een boom kan beeldbepalend zijn of van waarde zijn voor het straat-, dorps- beeld, cultuurhistorie, landschap, dendrologie, leefbaarheid en recreatie of kan een bijzonder waarde hebben voor de recreatie of de leefbaarheid. De definitie van deze waarden zijn in hoofdstuk 5 van dit rapport nader omschreven.

## **8.5 Afwegingsprocedure**

### *Afweging belangen*

Om bij een aanvraag voor een kapvergunning te beslissen of de vergunning wel of niet verleend wordt, maakt de gemeente een afweging tussen alle betrokken belangen. Dit betreft de individuele belangen van de aanvrager en de direct betrokkenen, maar ook het algemeen belang. Hierbij spelen de gebruiks- en belevingswaarde, de historische waarde en de natuur- en milieuwaarde een belangrijke rol.

De gemeente maakt bij het kappen van bomen de volgende belangenafweging:

- 1 De aanvraag betreft een noodzakelijke kap: kapvergunning wordt altijd verleend.
- 2 De aanvraag betreft bomen met een bijzondere waarde: kapvergunning wordt alleen verleend bij zwaarwegende argumenten. Zwaarwegende argumenten kunnen argumenten zijn die het algemeen belang dienen, zoals bijvoorbeeld woningbouw.
- 3 De aanvraag betreft andere bomen dan de in punt 1 en 2 genoemde bomen: de aanvraag wordt verleend.

### *Noodzakelijke kap*

In bepaalde gevallen is kap onvermijdelijk en spreekt de gemeente van een 'noodzakelijke kap'. In de volgende gevallen is er sprake van een noodzakelijke kap en wordt er altijd een vergunning verleend wanneer er sprake is van:

- een gevaarlijke situatie (de boom dreigt om te vallen).
- zieke bomen die een gevaar vormen voor de gezondheid van andere bomen.
- onvermijdelijke of reeds aangerichte schade met onvoldoende overlevingskansen.

Wanneer er sprake is van directe gevaarstelling of van iepziekte is de eigenaar van de boom verplicht om de boom direct (zonder vergunning) te (laten) kappen. De velling wordt achteraf in het plaatselijk weekblad gepubliceerd. Door een deskundige medewerker van de gemeente wordt van te voren vastgesteld dat de kap noodzakelijk is.

Onder acuut gevaar wordt verstaan:

- Instabiliteit als gevolg van bliksem-, storm- of aanrijtschade, waardoor de boom een gevaar op kan leveren.
- Aantasting door een ziekte die zich makkelijk verspreidt en dodelijk is voor de boom, zoals iepziekte.
- Ernstige schadedreiging aan gebouwen, ondergrondse infrastructuur of verkeer enz.

#### *Verplanten als alternatief voor kappen*

Wanneer de gemeente besluit dat het onontkoombaar is dat de bomen worden verwijderd, dan wordt eerst bekeken of er een reële mogelijkheid is om de bomen te verplanten.

Wanneer een boom aan de volgende voorwaarden voldoet, dan geeft de gemeente een vergunning om de boom te verplanten in plaats van te kappen:

- De verplanting van de boom heeft goede kans van slagen.
- De boom is van een duurzame houtsoort.
- De boom heeft een fraai uiterlijk, dat wil zeggen een evenwichtig opgebouwde kroon.
- De boom kan naar een geschikte groeiplek worden verplant.

## **8.6 Herplantplicht**

Wanneer voor een boom met een bijzondere waarde een kapvergunning is verleend, dan wordt altijd een herplantplicht opgelegd, mits daar ruimte voor is. De herplant vindt zo mogelijk plaats op dezelfde plek en anders binnen hetzelfde perceel. Het is gewenst een zo groot mogelijk boomsoort te kiezen die op de plek tot wasdom kan komen. Via een advies van de groenbeleidsmedewerker zal hier sturing aan worden gegeven. Slechts in bijzondere situaties zal de exacte soort worden voorgeschreven.

## **8.7 Illegale kap**

Het zonder vergunning vellen of rigoureus snoeien van meer dan 20% uit de kroon (zoals kandelaberen) van een kapvergunningsplichtige boom is illegale kap. Maar ook het zonder vergunning ernstig beschadigen of ontsieren van een boom is strafbaar. Bij overtredingen wordt volgens het vigerende beleid van de gemeente overgegaan op strafbepalingen zoals bedoeld in de APV en de Bomenverordening. Als illegale kap wordt geconstateerd, zal de gemeente aangifte doen van het strafbare feit. Het streven is het opleggen van boetes. Er wordt gekeken in hoeverre overgegaan wordt naar het opleggen van boetes.

Een herplantverplichting kan ook als sanctie worden opgelegd bij illegale kap. Dit geldt zowel voor publieke als voor particuliere bomen. Uitgangspunt hierbij is, dat de kwaliteit en waarde van het groen die verloren gaat, wordt gecompenseerd.

## 9. De kapvergunning en de Omgevingsvergunning

### 9.1 Inleiding op de Wabo

De wetgever heeft het doel op korte termijn de Omgevingsvergunning in te voeren. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is op 4 november 2008 aangenomen in de Eerste Kamer, een klein jaar nadat de Tweede Kamer haar akkoord erop had gegeven. De richtdatum voor invoering staat op 1 januari 2010. Momenteel worden de richtlijnen die voortvloeien uit de Wabo door de wetgever en de betrokken ministeries vormgegeven.

De Wabo is een procedurewet die het mogelijk maakt om een integrale aanvraag in te dienen, één procedure te doorlopen en één beschikking af te geven. Met integraal wordt bedoeld de samenvoeging van vergunningen die gelijktijdig dienen te worden aangevraagd met het oog op één beoogd eindresultaat. Bijvoorbeeld een kapvergunning, een inritvergunning en een bouwvergunning van de gemeente voor de realisatie van een garage<sup>1</sup>.

Daarnaast kan de betreffende aanvraag straks digitaal worden ingediend. Met de Omgevingsvergunning wordt namelijk ook ingezet op verbetering van de elektronische dienstverlening. VROM ontwikkelt het Omgevingsloket Online. Dit digitale loket is een landelijk systeem, waar de lokale overheden (zoals provincie, waterschap en gemeente) op worden aangesloten. Dit digitale loket bevordert de eenvoud en transparantie bij het aanvragen van vergunningen voor bedrijven en burgers. Het Omgevingsloket Online bestaat uit een aanvraagmodule (digitale checklist & aanvraagformulier) en een dossiermodule. Burgers en bedrijven kunnen hiermee eenvoudiger en sneller een aanvraag doen en overheden hebben onafhankelijk van tijd en plaats de beschikking over de gegevens die nodig zijn voor de beoordeling hiervan.

Onder de Omgevingsvergunning vallen als eerste alle vergunningen op VROM-gebied, zoals die voor wonen, bouwen, ruimte en milieu. Maar ook vergunningen op beleidsterreinen van andere departementen gaan mee, zoals vergunningen op het gebied van monumenten, natuurbescherming, flora en fauna en water. De kapvergunning valt ook onder de Omgevingsvergunning. Het inhoudelijke toetsingskader van een vergunning verandert overigens door de Wabo niet.

De Omgevingsvergunning en het digitale loket betekenen grote veranderingen voor de gemeente in haar werkwijze en communicatie met burgers. De gemeente is thans doende zich zoveel mogelijk te informeren over de Omgevingsvergunning en het digitale loket. De overheid heeft een aantal gemeenten een koppositie verleend voor de invoering van de Omgevingsvergunning. De gemeente Zoeterwoude hoort daar niet bij. Onze buurgemeente en koploper Leidschendam-Voorburg, heeft het digitale loket al in werking genomen. De betrokken gemeentelijke ambtenaren worden door het ministerie van VROM opgeleid alvorens de gemeente zich aansluit bij de Omgevingsvergunning online.

Voor de kapvergunning heeft de Omgevingsvergunning de volgende gevolgen. Bij samenhang van een kapvergunning en een bouwvergunning, of een kapvergunning met een andere vergunning zoals de aanleg van riolering of een inrit, zullen deze aanvragen gelijktijdig en in samenhang worden ingediend en beoordeeld. Het digitale loket 'Omgevingsvergunning online' zorgt derhalve voor een stroomlijning van de behandeling van

---

<sup>1</sup> Dit is slechts een fragment van wat de Wabo werkelijk betekent, doch het is hier niet de plaats om hier uitgebreid op in te gaan



de aanvragen. Dit betekent dat de samenwerking tussen de ambtenaren van de gemeente Zoeterwoude nog nauwer wordt.

Omdat de gemeente Zoeterwoude nog in een voorbereidende fase verkeert naar de invoering van de Omgevingsvergunning, kan in deze beleidsnota nog niet worden ingegaan op de gevolgen hiervan op de procedures inzake kapvergunningen.

Wel kan voorzichtig worden gesteld dat de procedures van een kapvergunning, die niet in relatie staat tot een andere vergunning niet zullen afwijken van de huidige procedure, die in het volgende hoofdstuk staat beschreven. Dit, met de kanttekening dat met de komst van het digitale loket de aanvragen ook digitaal kunnen worden ontvangen, daar waar dit thans nog niet mogelijk is.

De procedure in samenhang tot andere vergunningen is in hoofdstuk 9.3 beschreven. Tot de invoering van de Omgevingsvergunning is het namelijk noodzakelijk dat een duidelijke procedure beschreven is, zeker wat betreft kapvergunning die in relatie staan tot bouwprojecten. De gemeente wil namelijk voorkomen dat kapvergunningen onnodig vertragend werken op bouwprojecten.

## **9.2 De procedure beoordeling aanvraag kapvergunning**

### I De aanvraagfase

Een kapvergunning dient te worden aangevraagd bij het college van B&W (verder: B&W) (art. 4:1 Awb). Vanuit de Awb gelden een aantal vereisten voor de aanvraag. Dit betreffen de naam en het adres van de aanvrager; de dagtekening; een aanduiding van de beschikking die wordt gevraagd en de ondertekening van de aanvraag. De aanvrager verschaft voorts de gegevens en bescheiden die voor de beslissing op de aanvraag nodig zijn en waarover hij redelijkerwijs de beschikking kan krijgen (art. 4:2 Awb). Deze gegevens en bescheiden betreffen een situatietekening van de positie van de boom.

B&W zal voor het indienen van aanvragen en het verstrekken van gegevens een formulier vaststellen (art. 4:4 Awb). Het formulier voor het doen van de aanvraag wordt zodanig ingericht, dat de aanvraag vanzelf aan de vereisten voor een aanvraag voldoet. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van de aanvraag en na ontvangst van eventuele nader ingediende stukken, bevestigt de ambtenaar de ontvangst daarvan op schriftelijke wijze. “Zo spoedig mogelijk” wil zeggen dat, in Zoeterwoude, maximaal drie werkdagen na ontvangst de ontvangstbevestiging wordt verzonden. Deze bevestiging hoeft niet meer te bevatten dan een bevestiging van de ontvangen stukken. Op die manier wordt verzekerd dat de ontvangstbevestiging tijdig uitgaat.

In het geval een aanvraag niet aan de vereisten voldoet, wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld het verzuim te herstellen en de aanvraag aan te vullen. Indien die stukken niet binnen de gestelde termijn van vier weken worden ontvangen, zal B&W besluiten de aanvraag niet in behandeling te nemen (art 4:5 Awb). Dit besluit om de aanvraag niet te behandelen, wordt aan de aanvrager bekendgemaakt binnen vier weken nadat de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.

Zodra de aanvraag compleet is, wordt op de gemeentepagina van het huis-aan-huisblad (Leids Nieuwsblad) de aanvraag gepubliceerd ter kennisneming. Zulks onder vermelding dat tegen de desbetreffende aanvraag geen bezwaar kan worden aangetekend maar dat bezwaar kan worden gemaakt tegen de beslissing op de aanvraag.

Het is mogelijk dat na een afwijzing van een kapvergunning wederom een aanvraag daartoe wordt ontvangen. Deze aanvraag wordt afgewezen, tenzij, conform artikel 4:6 van de Awb, de aanvrager nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden weet te vermelden. Wanneer geen nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden worden vermeld, zal B&W de aanvraag afwijzen onder verwijzing naar zijn eerdere afwijzende beschikking.

## II De voorbereidingsfase

Bij de voorbereiding van een besluit vergaart het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen (art 3:2 Awb).

In de voorbereidingsfase wordt **de aanvrager** gehoord. Hiervan wordt afgezien, indien B&W van zins zijn de kapvergunning te verlenen en geen beperkingen stelt aan die vergunningverlening. Dat horen kan ofwel mondeling als schriftelijk gebeuren (art. 4:9 Awb). De behandelend ambtenaar overweegt of de hoorplicht geldt aan het bepaalde in artikel 4:7 Awb:

1. *Voordat een bestuursorgaan een aanvraag tot het geven van een beschikking geheel of gedeeltelijk afwijst, stelt het de aanvrager in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen, indien:*
  - a. *de afwijzing zou steunen op gegevens over feiten en belangen die de aanvrager betreffen; en*
  - b. *die gegevens afwijken van gegevens die de aanvrager ter zake zelf heeft verstrekt.*
2. *Het eerste lid geldt niet indien sprake is van een afwijking van de aanvraag die slechts van geringe betekenis voor de aanvrager kan zijn.*

Een kapvergunning treft vaak meerdere belanghebbenden dan de aanvrager. Denk bijvoorbeeld aan de bewoners van het naastgelegen perceel, die van de schaduw van de boom genieten. Ook **belanghebbenden** dienen in de gelegenheid te worden gesteld hun zienswijze naar voren te brengen, maar dit geldt juist als het college van zins is de kapvergunning toe te kennen (art. 4:8 Awb):

1. *Voordat een bestuursorgaan een beschikking geeft waartegen een belanghebbende die de beschikking niet heeft aangevraagd naar verwachting bedenkingen zal hebben, stelt het die belanghebbende in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen, indien:*
  - a. *de beschikking zou steunen op gegevens over feiten en belangen die de belanghebbende betreffen; en*
  - b. *die gegevens niet door de belanghebbende zelf ter zake zijn verstrekt.*
2. *Het eerste lid geldt niet indien de belanghebbende niet heeft voldaan aan een wettelijke verplichting gegevens te verstrekken.*

Daarbij wordt door de behandelend ambtenaar wel gelet of de hoorplicht geldt op basis van de voorwaarden die onder a en b en 2. zijn gesteld. Ook in dit geval kan worden gekozen voor de mogelijkheid om schriftelijk of mondeling de zienswijze te ontvangen.

In enkele gevallen kan de overweging tot horen van de aanvrager en de belanghebbende geheel achterwege blijven (art. 4:11 Awb). Dit kan, indien

- a. de vereiste spoed zich daartegen verzet, of
- b. de belanghebbende reeds eerder in de gelegenheid is gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen en zich sindsdien geen nieuwe feiten of omstandigheden hebben voorgedaan, of
- c. het met de beschikking beoogde doel slechts kan worden bereikt indien de belanghebbende daarvan niet reeds tevoren in kennis is gesteld.

### III De besluitvormingsfase

Uiteraard heeft de behandelend ambtenaar in de voorbereidende fase reeds een indruk gehad of de aanvraag zou worden toegekend of afgewezen. Immers, anders had geen beslissing kunnen worden gemaakt over het horen van de aanvrager of overige belanghebbenden. Die voorlopige conclusie is het resultaat van de ervaring van de behandelend ambtenaar en zijn algemene kennis van het kapbeleid.

Pas op basis van alle verkregen informatie betreedt de ambtenaar de besluitvormingsfase. Aan de hand van de elders in dit beleidsstuk opgenomen overwegingen die ten grondslag kunnen liggen aan het toekennen of weigeren van een kapvergunning, stelt de behandelend ambtenaar zijn beslissing op aanvraag op.

Een besluit dient te berusten op een deugdelijke motivering (3:47 Awb), die wordt vermeld bij de bekendmaking van het besluit (3:48 Awb). De overweging die de ambtenaar in deze beslissing motiveert betreft:

*Welk belang weegt zwaarder: het (algemene en/of individuele) belang tot het behoud van de boom of het (algemene en/of individuele) belang dat wordt gediend met het kappen van de boom?*

Zoals uit de zinsnede blijkt, kunnen de algemene belangen zowel liggen bij het behoud als bij het kappen van de boom. Hetzelfde gaat op voor het individuele belang, waarmee wordt bedoeld het belang van de aanvrager en het belang van een specifiek aanwijsbare belanghebbende. Een voorbeeld van het algemeen belang tot behoud kan zijn de beeldbepalende functie die de boom heeft in de straat. Een voorbeeld van het algemeen belang tot kap kan zijn de realisatie van een bouwproject van meerdere woningen op die locatie. Een voorbeeld van een individueel belang tot behoud kan zijn dat de betreffende boom geplant is bij de geboorte van een kind. Een individueel belang tot kappen kan de overlast van de boom zijn door schaduw.

De afweging wordt beheerst door artikel 3:4 Awb:

1. *Het bestuursorgaan weegt de rechtstreeks bij het besluit betrokken belangen af, voor zover niet uit een wettelijk voorschrift of uit de aard van de uit te oefenen bevoegdheid een beperking voortvloeit.*
2. *De voor één of meer belanghebbenden nadelige gevolgen van een besluit mogen niet onevenredig zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen.*

### IV De bekendmakingsfase

Tenslotte wordt het besluit al dan niet de kapvergunning te verlenen, bekendgemaakt (4:13 Awb). Daarbij wordt vermeld krachtens welk voorschrift het besluit wordt genomen, zijnde de betrokken artikelen van de Bomenverordening van Zoeterwoude. De bekendmaking geschiedt, op basis van de Bomenverordening en de Awb, uiterlijk acht weken na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan overigens worden verlengd met maximaal acht weken of, zo deze korter is, de termijn die B&W nodig denkt te hebben om tot een beslissing te komen. Deze verlenging van de beslistermijn deelt B&W aan de aanvrager mede en noemt daarbij de zo kort mogelijke termijn waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden gezien (4:14 Awb). Overigens wordt de beslistermijn voor het geven van de beschikking opgeschort met ingang van de dag waarop B&W de aanvrager uitnodigt zijn aanvraag aan te vullen, tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken (4:15 Awb).

Onder de bekendmaking wordt verstaan het toesturen van de beslissing op aanvraag naar de aanvrager en voorts het publiceren van de beslissing op aanvraag in het lokale huis-aan-huisblad. Die publicatie verschilt van de beslissing op aanvraag, omdat deze niet de motivering vermeldt, doch alleen of de aanvraag is afgewezen of toegekend.

De publicatie in het huis-aan-huisblad vermeldt:

- welke boom het betreft
- op welke grond de beslissing is genomen (het betreffende artikel van de Bomenverordening)
- of de aanvraag is toegewezen of afgewezen
- waar bezwaar kan worden ingediend (bij B&W)
- wat de uiterlijke datum voor het ontvangen van het bezwaarschrift is
- wat de vereisten voor het bezwaarschrift zijn.
- de beslissing op aanvraag, vermeldt hetgeen hierboven is opgesomd, alsmede:
- een beschrijving van de procedure tot op het moment van de beslissing op aanvraag (datum van ontvangst van de aanvraag, datum van ontvangst van nadere stukken, vermelding van een eventueel gevraagd advies)
- de motivering van het besluit

#### V De bezwaarfase

De opschortende werking van de kapvergunning wordt teruggebracht naar drie weken en zulks wordt vermeld in de bekendmaking in het huis-aan-huisblad.

Mocht een belanghebbende bezwaar maken, dan dient hij, ingevolge de Awb gelijktijdig

- a. een bezwaarschrift in te dienen
- b. een verzoek te doen bij de rechtbank voor een voorlopige voorziening

In het huis-aan-huisblad wordt aangegeven hoe een voorlopige voorziening kan worden aangevraagd.

### **9.3 Kapvergunning in relatie tot bouwvergunning**

Bij de kapvergunning die wordt aangevraagd vanwege de bouw van een object, dient onderscheid te worden gemaakt tussen 'eenvoudige bouwvergunningen', waarmee in deze nota de bouw van een enkele woning, garage, aanbouw of schuur wordt bedoeld, en bouwprojecten, die de ontwikkeling van een groter gebied betreffen. In alle gevallen staat de

aanvraag van de kapvergunning *voor de aanvrager* in een ondergeschikte positie tot hetgeen de aanvrager daadwerkelijk nastreeft, namelijk het bouwen van het object. In een ander hoofdstuk van deze beleidsnota is reeds aangegeven hoe de gemeente Zoeterwoude de belangen tussen bouwen en bomen afweegt. In dit hoofdstuk wordt alleen ingegaan op de procedure van aanvraag en beslissing.

#### *Informatieverplichting*

Het gegeven dat de aanvrager van de bouwvergunning zich concentreert op de bouwvergunning, brengt met zich mee dat de kapvergunning vaak vergeten wordt, of op een later moment pas wordt aangevraagd. Dat dit probleem met de Omgevingsvergunning wordt ondervangen, moge duidelijk zijn. Tot het moment van de invoering hiervan wil B&W via de aanvraagprocedure en afgestemde werkprocessen er zorg voor dragen dat de kapvergunning gelijktijdig met de bouwvergunning wordt verstrekt. Daarmee voldoet zij dan aan de Wet samenhangende besluiten 2008.

Op 1 juli 2008 is die Wet samenhangende besluiten in werking getreden en opgenomen in de Awb. Deze wijziging van de Algemene wet bestuursrecht heeft als doelstelling om de kwaliteit van de dienstverlening door de overheid te verbeteren en om het bestuursrecht slagvaardiger te maken. Met name is het doel dat burgers en bedrijven door het bestuur snel en volledig worden geïnformeerd over vergunningen die zij nodig hebben om hun activiteit(en) te verrichten.

In artikel 3:20 Wet samenhangende besluiten (hierna: Wsb) wordt bepaald dat een aanvrager in kennis wordt gesteld van andere op aanvraag te nemen besluiten waarvan het bestuursorgaan redelijkerwijs kan aannemen dat deze nodig zijn voor de door de aanvrager te verrichten activiteit. B&W, of de behandelend ambtenaar, is derhalve verplicht de aanvrager van de bouwvergunning te informeren over andere vergunningen die wellicht noodzakelijk zijn, zoals een kapvergunning.

#### *Coördinatie tussen vergunningen*

Het overige van de Wsb betreft de coördinatie in het geval de aanvragen meerdere bestuursorganen betreffen. In de lijn van die voorgestelde coördinatie worden de aanvragen voor kapvergunningen en overige samenhangende vergunningen bij de gemeente Zoeterwoude intern ook gestroomlijnd. Het verschil met de interne samenwerking in het verleden is dat vanaf heden de ambtenaar die verantwoordelijk is voor de bouwvergunning, nu duidelijker de coördinerende rol krijgt voor de overige vergunningen, zoals de kapvergunning. Die coördinatie betreft niet de inhoudelijke beslissing, maar de zorg dat de nodige beslissingen gelijktijdig gereed komen. Met deze coördinatie worden de termijnen voor bezwaar- en beroepsprocedures namelijk ook gestroomlijnd.

Voor een goed beeld gaan wij terug naar het onderscheid tussen de eenvoudige bouwvergunningen en de bouwprojecten. Het 'misbruik' van de kapvergunning betekent dat, zo wijst de ervaring uit, bouwprojecten onnodig worden vertraagd. Om dit te begrijpen, is een terugblik op de bepalingen van de APV inzake de kap van bomen nodig.

#### *Verlening van de kapvergunning onder de APV*

Een bezwaar of beroep schorst, zo luidt de Awb, niet de werking van het besluit waartegen het is gericht, tenzij bij verordening anders is bepaald. Om die reden was in de APV opgenomen dat een kapvergunning, altijd onder de opschortende voorwaarde wordt verleend dat de kap niet mag aanvangen voordat de bezwaartermijn verstreken is. De tweede vaste voorwaarde is dat, indien een bezwaar is ontvangen, de kap niet mag

plaatsvinden voordat het bezwaar is behandeld en de beroepstermijn is verstreken. Bij een beslissing op bezwaar wordt altijd de voorwaarde gesteld dat de kap niet mag aanvangen alvorens de beroepstermijn is verstreken en voorts niet mag aanvangen, indien beroep is aangetekend tegen de kap.

De reden mag duidelijk zijn: het kappen van een boom is niet omkeerbaar en de belangen van derden dienen derhalve te worden gewaarborgd door de kapvergunning onder voornoemde opschortende voorwaarden te verlenen. In de beslissing op aanvraag en de publicatie in het huis-aan-huisblad werd de datum genoemd waarop die termijn verstreken is, zijnde zeven weken na de dagtekening van de beslissing op aanvraag. Dit betreft de wettelijke bezwaartermijn van zes weken plus de week ter tegemoetkoming aan de ontvangsttheorie als vastgelegd in de Awb.

#### *Terug naar het heden*

De problemen liggen derhalve in de opschortende voorwaarden: een bouwvergunning betekent dat na verlening direct kan worden aangevangen met de bouw, ongeacht of een bezwaarprocedure wordt gestart. Alleen een voorlopige voorziening van de bestuursrechter kan de bouwvergunning schorsen. Een kapvergunning echter, kent de opschortende voorwaarde dat niet gekapt mag worden totdat de procedure van bezwaar en eventueel beroep is doorlopen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de opschortende werking van de kapvergunning wordt gebruikt om de bouw te vertragen, in de hoop dat deze nimmer wordt gestart.

De opschortende voorwaarde van de kap past bovendien niet in het streven om de regelgeving te vereenvoudigen. Immers, de Awb kent in artikel 8:81 reeds de mogelijkheid van het aanvragen van een voorlopige voorziening bij de rechtbank, om de werking van een verleende vergunning op te schorten. Dit dient gelijktijdig met het maken van bezwaar te gebeuren.

Het afzien van de opschortende voorwaarde betekent dat in het vervolg in het huis-aan-huisblad duidelijk wordt opgenomen waar en hoe de voorlopige voorziening kan worden aangevraagd. Om de belanghebbende voldoende tijd te geven, wordt een kortere opschortende voorwaarde aangehouden, namelijk drie weken vanaf de publicatie in het huis-aan-huisblad.

Overigens werd van de opschortende voorwaarde van de kapvergunning bij bouwvergunningen nauwelijks gebruik gemaakt, indien het een 'eenvoudige bouwvergunning' betrof. Het gebeurt des te vaker bij bouwprojecten, waarvan de effecten vele malen groter zijn voor de directe omgeving en de weerstand bij met name omwonenden evenredig groter is.

#### *Bouwprojecten en de uniforme openbare voorbereidingsprocedure*

Grotere bouwprojecten kennen (ook) in Zoeterwoude een afwijkende procedure van aanvraag tot vergunning, omdat gebruik wordt gemaakt van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3:4 van de Awb. Zulks is temeer het geval, indien het bestemmingsplan een aanpassing behoeft. Die aanpassing gaat vooraf aan de aanvraag en het toetsen van de bouwvergunning, die pas na verkrijging van een vrijstelling van het bestemmingsplan mogelijk is.

Deze voorbereidingsprocedure wijkt af van de reguliere procedure omtrent een aanvraag voor een vergunning. Grof omschreven ligt het verschil hierin, dat de inspraak van belanghebbenden en de mogelijkheid voor de aanvrager om daarop te reageren is toegevoegd vóór de besluitvormingsfase. Het bestuursorgaan legt het ontwerp van het te nemen besluit, met de daarop betrekking hebbende stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor een beoordeling van het ontwerp, ter inzage. Voorafgaand aan de ter inzage legging geeft



B&W in het huis-aan-huisblad kennis van het ontwerp. Belanghebbenden kunnen bij B&W vervolgens naar keuze schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerp naar voren brengen. De termijn voor het naar voren brengen van zienswijzen bedraagt zes weken, tenzij bij wettelijk voorschrift een langere termijn is bepaald. De termijn vangt aan met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd.

De kapvergunning wordt nog dringender, indien voorafgaande aan de bouw het terrein bouwrijp moet worden gemaakt. Soms is hiervoor een sloopvergunning nodig, maar bij gebrek aan opstallen zijn er geen vergunningen nodig voor die voorbereidende handelingen.

Samenvattend kan de kapvergunning, *naar de mening van de aanvrager*, op drie momenten het beste worden vergeven, namelijk

1. indien dit moet plaatsvinden, bij de sloop van de opstallen
2. indien dit nodig is, bij het bouwrijp maken van het terrein
3. als het terrein reeds bouwrijp was en er geen sloop nodig is: voorafgaande aan de bouw

Ter voorkoming van onnodige kap wordt, *naar de mening van de gemeente*, de kapvergunning het beste afgegeven indien vaststaat dat de bouw doorgaat. Dit kan zijn

1. als zulks nodig was, juist nadat de vrijstelling van het bestemmingsplan is verkregen, en/of
2. als uit de toetsing van de aanvraag voor de bouwvergunning gebleken is dat de bouwvergunning kan worden afgegeven.

#### *De afstemming bij bouwprojecten*

De oplossing ligt hierin, dat de kapvergunning wordt meegenomen in de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Awb, gelijktijdig met de vrijstelling op het bestemmingsplan of de bouwvergunning. Zulks dient dan te worden opgenomen in de Bomenverordening, omdat deze afdeling van toepassing is op de voorbereiding van besluiten indien dat bij wettelijk voorschrift of bij besluit van het bestuursorgaan is bepaald.

Het voordeel van deze procedure is:

1. Belanghebbenden en overigen hebben voldoende gelegenheid hun zienswijze naar voren te brengen tijdens de voorbereidende fase
2. Ook niet direct belanghebbenden kunnen hun zienswijzen naar voren brengen
3. B&W zijn voorafgaande aan het te nemen besluit op de hoogte van de grieven van de belanghebbenden en niet-belanghebbenden
4. Doordat de kapvergunning gelijktijdig wordt behandeld met de bouwvergunning, worden deze door belanghebbenden ook samenhangend gezien
5. De bezwaarfase op grond van artikel 7:1 Awb wordt overgeslagen en men dient direct in beroep te gaan bij de rechtbank. Hierdoor wordt een termijn van tenminste 14 weken na de oorspronkelijke beslissing van de gemeente bespaard.

Dit betekent dat de procedure voor de aanvraag van een kapvergunning er als volgt uit komt te zien.

#### I De aanvraagfase

Deze is gelijk aan de reguliere aanvraagfase als eerder beschreven. De aanvrager wordt voorts op de hoogte gesteld dat de aanvraag kapvergunning wordt meegenomen in de openbare voorbereidingsprocedure.

#### II De voorbereidingsfase

B&W legt het ontwerp van het te nemen besluit, met de daarop betrekking hebbende stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor een beoordeling van het ontwerp, ter inzage.

De stukken liggen ter inzage gedurende zes weken (art. 3:11 Awb). Deze terinzagelegging gaat tegelijkertijd met de terinzagelegging van de wijziging van het bestemmingsplan resp. bouwvergunning. Een coördinerende rol voor de ambtenaar RO die de aanvraag voor de vrijstelling op het bestemmingsplan resp. de bouwvergunning behandelt, ligt hier zeker in!

Voorafgaand aan de terinzagelegging geeft B&W in het huis-aan-huisblad kennis van het ontwerp. Volstaan kan worden met het vermelden van de zakelijke inhoud (3:12 Awb). Indien het besluit tot één of meer belanghebbenden zal zijn gericht, zendt B&W voorafgaand aan de terinzagelegging het ontwerp toe aan hen, onder wie begrepen de aanvrager.

Belanghebbenden maar ook anderen kunnen bij het bestuursorgaan naar keuze schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerp naar voren brengen (3:15 Awb). De termijn voor het naar voren brengen van zienswijzen bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd. De sluiting van die termijn ligt 50 dagen na de aanvang van de termijn, zodat rekening wordt gehouden met de post (6:9 en 6:10 Awb). Van hetgeen mondeling naar voren is gebracht, wordt een verslag gemaakt. Indien geen zienswijzen naar voren zijn gebracht, doet het bestuursorgaan daarvan zo spoedig mogelijk nadat de termijn voor het naar voren brengen van zienswijzen is verstreken mededeling in het huis-aan-huisblad.

#### III Besluitvormingsfase

Indien het een besluit op aanvraag betreft, neemt het bestuursorgaan het besluit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk zes maanden na ontvangst van de aanvraag. De termijn wordt in ieder geval afgestemd op de bouwvergunning.

#### IV De bekendmakingsfase

De coördinerend ambtenaar RO zorgt voor de bekendmaking, een en ander conform de procedure bekendmaking van de besluiten aangaande het bouwproject. Daarbij wordt uitdrukkelijk vermeld dat een voorlopige voorziening kan worden aangevraagd voor de kap van de bomen.

## 10. Conclusie en aanbevelingen

In Zoeterwoude zijn niet alleen gemeentelijke bomen waardevol voor de groene uitstraling van de openbare ruimte maar ook de particuliere bomen. Dit is met name het geval in het buitengebied, de dorpskernen en bebouwingslinten. Tegelijkertijd bevinden zich in de nieuwbouwwijken nauwelijks oude of waardevolle particuliere bomen omdat hiervoor geen ruimte is. Zoeterwoude beschermt haar bestaande gemeentelijke bomenstructuur en vult die waar nodig is aan, dit alles voorzover passend binnen het weidse landschap van het Groene Hart. Zoeterwoude streeft naar een groene uitstraling van woonkernen en stimuleert in het bijzonder het behoud van die bomen die bijdragen aan het historische karakter van de oude linten en dorpskernen. Zoeterwoude hanteert hierbij gebiedsgericht beleid. Dit resulteert bij de vaststelling van dit beleidsplan in:

- een lijst met waardevolle gemeentelijke bomen;
- integraal beleid tussen ruimtelijke ontwikkelingen en bomen;
- het vervallen van de kapvergunningverplichting in de nieuwbouwwijken;
- een goed onderbouwd kapvergunningbeleid, waarbij elke kapaanvraag aan een objectieve maatstaf wordt getoetst;

Bovenstaande punten zullen de kwaliteit en de kwantiteit van het bomenbestand in Zoeterwoude ten goede komen.

### *aanbevelingen*

- Het bomenbeleidsplan na vaststelling hiervan, tezamen met het groenstructuurplan via de website van gemeente Zoeterwoude publiceren zodat dit toegankelijk is voor de burger. Jaarlijks moet worden bekeken of de informatie op de site nog up-to-date is.
- In geval een kapvergunning samenhangt met een Ruimtelijke Ontwikkeling kan al in vroeg stadium worden bepaald, in welk stadium de kapvergunning moet worden aangevraagd, aan welke vergunning de kapvergunning kan worden gerelateerd en welke procedure gevolgd moet worden. Bij de invoering van de Omgevingsvergunning lijkt dit opgelost te zijn. Geadviseerd wordt om vooruitlopend op de Omgevingsvergunning al toe te werken naar betere afstemming, zo mogelijk de integratie van de kapvergunning en de bouwvergunning in één geschrift.
- Voor de groentoets is ambtelijk een opzet gemaakt. Geadviseerd wordt om deze toets na enkele jaren te evalueren en waar nodig te verbeteren.
- De mogelijkheden onderzoeken of de waardevolle bomen opgenomen kunnen worden in het bestemmingsplan
- De lijst van gemeentelijke waardevolle bomen is nog niet volledig. Voor de zomer van 2010 zal volledigheid gerealiseerd zijn. Daaropvolgend de lijst met waardevolle bomen iedere 5 jaar te controleren en te actualiseren.
- Het Bomenbeleid iedere vijf jaar te controleren en te actualiseren.



**Literatuur:****Bronnen:**

- Oranjewoud/ Gemeente Zoeterwoude: Groenstructuur- en beleidsplan Zoeterwoude, 2007.
- Vereniging Stadswerk en de Bomenstichting: Model Bomenverordening, 2007.

**Overige informatiebronnen:**

- Bomenstichting
- Gemeente Delft
- Gemeente Leiden
- Gemeente Leiderdorp
- Gemeente Zoetermeer






## **Bijlagen**




## **Bijlage 1. Kapvergunningvrije gebieden voor particuliere bomen**





Opmerkingen:

Legenda:




Nieuwbouwwijken/  
kapvergunningsvrije  
gebieden voor particuliere  
bomen

| Rev. | Datum      | Tek. | Betreft           |
|------|------------|------|-------------------|
| 1    | 20-03-2009 | HJP  | DIV. AANPASSINGEN |
| 2    |            |      |                   |
| 3    |            |      |                   |

| Rev. | Datum | Tek. | Betreft |
|------|-------|------|---------|
| 4    |       |      |         |
| 5    |       |      |         |
| 6    |       |      |         |

DE GEMEENTE ZOETERWOUDE, AANVAARDT GEEN INKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE DIE HET  
TOEGESCHRIJVEN IS AAN DE GEMEENTE ZOETERWOUDE IS HET NIET TOEGESCHRIJVEN AAN DEZE TEKENING OF  
DEELEN HIERVAN TE VERMAGTIGDEN.



**GEMEENTE ZOETERWOUDE**  
Noordbuurtseweg 27, 2381 ET Zoeterwoude  
Postbus 34, 2380 AA Zoeterwoude  
Tel: 071-5806300 Fax: 071-5806301  
E-mail: gemeente@zoeterwoude.nl

Onderwerp: Kapvergunningsvrije gebieden particuliere bomen  
Dorp Noord

Tekeningnummer: 203-0901-005

Blad: 1 van: 5






Opmerkingen:

Legenda:



Nieuwbouwwijken/  
kapvergunningsvrije  
gebieden voor particuliere  
bomen



**GEMEENTE ZOETERWOUDE**  
Noordbuurtseweg 27, 2381 ET Zoeterwoude  
Postbus 34, 2380 AA Zoeterwoude  
Tel: 071-5806300 Fax: 071-5806301  
E-mail: [gemeente@zoeterwoude.nl](mailto:gemeente@zoeterwoude.nl)

DE GEMEENTE ZOETERWOUDE, AANVAARDT GEEN INKELE, AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE DIE HET  
GEBIED VAN HET GEBIED VAN DEZE TEKENING ANDERS DAN VOOR HET DOEL, WAARVOOR DEZE  
TEKENING IS OPGESTELD, VERVOLG VAN DE GEMEENTE ZOETERWOUDE IS HET NIET TOEGESTAN IN DEZE TEKENING OF  
DIELEN HIERVAN TE VERWAGT WORDEN.


| Rev. | Datum | Tek. | Betreft | Rev. | Datum | Tek. | Betreft |
|------|-------|------|---------|------|-------|------|---------|
| 1    |       |      |         | 4    |       |      |         |
| 2    |       |      |         | 5    |       |      |         |
| 3    |       |      |         | 6    |       |      |         |

Tekenaar: MR Akkoord: Datum: Bestuur: Afmeting: A3 Schaal:

Onderwerp: Kapvergunningsvrije gebieden particuliere bomen  
Dorp Zuid


Tekeningnummer: 203-0901-005 Blad: 2 Van: 5





Opmerkingen:


Legenda:



Nieuwbouwwijken/  
kapvergunningsvrije  
gebieden voor particuliere  
bomen

| Rev. | Datum | Tek. | Betreft | Rev. | Datum | Tek. | Betreft |
|------|-------|------|---------|------|-------|------|---------|
| 1    |       |      |         | 4    |       |      |         |
| 2    |       |      |         | 5    |       |      |         |
| 3    |       |      |         | 6    |       |      |         |

DE GEMEENTE ZOETERWOUDE, AANVAARDT GEEN INKELE, AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE DIE HET  
TEKENING IS OORSPRONGELIJK VAN DE GEMEENTE ZOETERWOUDE. HET DOEL VAN DEZE TEKENING IS  
DE GEMEENTE ZOETERWOUDE, AANVAARDT GEEN INKELE, AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE DIE HET  
TEKENING IS OORSPRONGELIJK VAN DE GEMEENTE ZOETERWOUDE. HET DOEL VAN DEZE TEKENING IS  
DE GEMEENTE ZOETERWOUDE, AANVAARDT GEEN INKELE, AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE DIE HET  
TEKENING IS OORSPRONGELIJK VAN DE GEMEENTE ZOETERWOUDE. HET DOEL VAN DEZE TEKENING IS



**GEMEENTE ZOETERWOUDE**  
Noordbuurtseweg 27, 2381 ET Zoeterwoude  
Postbus 34, 2380 AA Zoeterwoude  
Tel: 071-5806300 Fax: 071-5806301  
E-mail: [gemeente@zoeterwoude.nl](mailto:gemeente@zoeterwoude.nl)

Onderwerp: Kapvergunningsvrije gebieden particuliere bomen  
Rijndijk Oost

Tekeningnummer:

203-0901-005


Blad:

4

van:


5






Opmerkingen:

Legenda:



Nieuwbouwwijken/  
kapvergunningsvrije  
gebieden voor particuliere  
bomen



**GEMEENTE ZOETERWOUDE**  
Noordbuurtseweg 27, 2381 ET Zoeterwoude  
Postbus 34, 2380 AA Zoeterwoude  
Tel: 071-5806300 Fax: 071-5806301  
E-mail: gemeente@zoeterwoude.nl

DE GEMEENTE ZOETERWOUDE, AANVAARDT GEEN INKELE, AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE DIE HET  
GEVOLG IS VAN HET GEBRUIK VAN DEZE TEKENING ANDERS DAN VOOR HET DOEL, WAARVOOR DEZE  
TEKENING IS OPGESTELD.  
DE GEMEENTE ZOETERWOUDE IS NIET VERGAFT AN DEZE TEKENING, OF  
DIEN HIERVAN TE VERWAGT WORDEN.

| Rev. | Datum      | Tek. | Betreft                  | Rev. | Datum | Tek. | Betreft |
|------|------------|------|--------------------------|------|-------|------|---------|
| 1    | 20-03-2009 | HJP  | BEGREINZING GROTE POLDER | 4    |       |      |         |
| 2    |            |      |                          | 5    |       |      |         |
| 3    |            |      |                          | 6    |       |      |         |

|           |          |        |          |           |         |
|-----------|----------|--------|----------|-----------|---------|
| Tekenaar: | Akkoord: | Datum: | Bestuur: | Afmeting: | Schaal: |
| MR        |          |        |          | A3        | 1:5000  |

Onderwerp: Kapvergunningsvrije gebieden particuliere bomen  
Rijndijk-west

Tekeningnummer:

203-0901-005

Blad:

3

van:


5






Opmerkingen:

Legenda:



Nieuwbouwwijken/  
kapvergunningsvrije  
gebieden voor particuliere  
bomen



**GEMEENTE ZOETERWOUDE**  
Noordbuurtseweg 27, 2381 ET Zoeterwoude  
Postbus 34, 2380 AA Zoeterwoude  
Tel: 071-5806300 Fax: 071-5806301  
E-mail: [gemeente@zoeterwoude.nl](mailto:gemeente@zoeterwoude.nl)

DE GEMEENTE ZOETERWOUDE, AANVAARDT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE DIE HET  
TEKENING IS ONGESCHIED.  
GEVOLG IS VAN HET GEBRUIK VAN DEZE TEKENING ANDERS DAN VOOR HET DOEL, WAARVOOR DEZE  
DIELEN HIERVAN TE VERWAGT WORDEN.

| Rev. | Datum | Tek. | Betreft | Rev. | Datum | Tek. | Betreft |
|------|-------|------|---------|------|-------|------|---------|
| 1    |       |      |         | 4    |       |      |         |
| 2    |       |      |         | 5    |       |      |         |
| 3    |       |      |         | 6    |       |      |         |

Tekenaar:

MR

Afkeurd:

Datum:

Besteknr:

Afmeting:

A3

Schaal:

1:2000

Onderwerp: Kapvergunningsvrije gebieden particuliere bomen

Zuidbuurt

Tekeningnummer:

203-0901-005

Blad:

5

Van:

5

## **Bijlage 2.   Lijst gemeentelijke waardevolle bomen**



## Waardevolle gemeentelijke Bomen

### DORP

| nr. | adres                                 | aantal | latijnse naam                | soort              | plantjaar | reden voor toekenning               |
|-----|---------------------------------------|--------|------------------------------|--------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1   | Fuut                                  | 1      | Tilia europaea 'Pallida'     | Koningslinde       | 1988      | gedenkboom, koning Beatrix 50 jaar  |
| 2   | Molenpad                              | 1      | Prunus avium                 | Varikse Zwarte     | 2003      | gedenkboom, geboorte prinses Amalia |
| 3   | Noordbuurtseweg, gemeentehuis         | 1      | Aesculus hippocastanum       | Paardenkastanje    | 1940      | leeftijd, Beeldbepalend             |
| 4   | Watertje                              | 1      | Acer pseudoplatanus          | Esdoorn            | 1979      | gedenkboom, prinses Juliana 70 jaar |
| 5   | Watertje                              | 1      | Tilia tomentosa              | Linde              | 1950      | leeftijd, beeldbepalendheid         |
| 6   | Watertje                              | 1      | Tilia europaea               | Hollandse linde    | 1950      | leeftijd, beeldbepalendheid         |
| 7   | Watertje                              | 1      | Platanus acerifolia          | Plataan            | 1950      | leeftijd, beeldbepalendheid         |
| 8   | Watertje                              | 1      | Metasequoia glyptostroboides | Watercypres        | 1950      | leeftijd, beeldbepalendheid         |
| 9   | Watertje                              | 1      | Metasequoia glyptostroboides | Watercypres        | 1950      | leeftijd, Beeldbepalend             |
| 10  | Veldzichtstraat/dr. Bouwdijkstraat    | 1      | Fraxinus excelsior           | Gewone es          | 1950      | leeftijd,beeldbepalendheid          |
| 11  | Veldzichtstraat t.o. nieuwe C1000     | 1      | Quercus robur                | Zomereik           | 1960      | leeftijd, beeldbepalendheid         |
| 12  | Weipoortseweg thv nr. 48              | 1      | Tilia platyphyllos           | Grootbladige linde | 1957      | leeftijd, beeldbepalendheid         |
| 13  | Weipoortseweg thv nr. 48              | 2      | Tilia europaea               | Hollandse linde    | 1957      | leeftijd, beeldbepalendheid         |
| 14  | Zuidbuurtseweg thv nr 53              | 1      | Platanus acerifolia          | Plataan            | 1956      | leeftijd, beeldbepalendheid         |
| 15  | Zuidbuurtseweg thv eiland Swetterhage | 1      | Ulmus carpinifolia           | Gladde iep         | 1950      | leeftijd, beeldbepalendheid         |
| 16  | Zuidhof                               | 1      | Quercus robur                | Zomereik           | 1960      | leeftijd, beeldbepalendheid         |
| 17  | Zuidhof                               | 1      | Quercus robur                | Zomereik           | 1960      | leeftijd, beeldbepalendheid         |
| 18  | hoek dr. Kortmannstraat/Loethe        | 1      | Quercus Robur                | zomereik           | 1960?     | leeftijd, beeldbepalendheid         |
| 19  | Loethe                                | 1      | Quercus Robur                | zomereik           | 1960?     | leeftijd, beeldbepalendheid         |
| 20  | Loethe                                | 1      | Quercus Robur                | zomereik           | 1960?     | leeftijd, beeldbepalendheid         |

## RIJNDIJK

| nr. | adres                               | aantal | latijnse naam                      | soort               | plantjaar | reden voor toekenning                   |
|-----|-------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------|-----------|-----------------------------------------|
| 18  | Hoge Rijndijk thv nr 127            | 1      | Aesculus hippocastanum             | Paardenkastanje     | 1907      | leeftijd, beeldbepalend                 |
| 19  | Hoge Rijndijk thv nr 48             | 1      | Aesculus hippocastanum             | Paardenkastanje     | 1930      | leeftijd, beeldbepalend                 |
| 20  | Julianapark                         | 3      | Robinia pseudoaccacia              | Valse acacia        | 1950      | leeftijd, beeldbepalend, zeldzaam soort |
| 21  | Julianapark                         | 2      | Quercus robur                      | Zomereik            | 1950      | leeftijd, beeldbepalend                 |
| 22  | Eikenlaan                           | 1      | Tilia vulgaris                     | Hollandse linde     | 1917      | leeftijd, beeldbepalend                 |
| 23  | Lindelaan                           | 1      | Tilia tomentosa                    | Zilverlinde         | 1988      | gedenkboom, koning Beatrix 50 jaar      |
| 24  | Lindelaan thv nummer 11/19          | 2      | Platanus acerifolia                | Plataan             | 1917      | leeftijd, beeldbepalend                 |
| 25  | Oranjelaan                          | 1      | Quercus robur                      | Zomereik            | 1979      | gedenkboom, prinses Juliana 70 jaar     |
| 26  | Moerascypreslaan (Parochietuin)     | 1      | Platanus acerifolia                | Plataan             | 1890      | leeftijd, beeldbepalendheid             |
| 27  | Moerascypreslaan (Parochietuin)     | 2      | Aesculus hippocastanum pyramidalis | Paardenkastanje     | 1890      | leeftijd, dendrologische waarde         |
| 28  | Populierenlaantje                   | 3      | Populus nigra                      | Zwarte populier     | 1960      | leeftijd, beeldbepalend                 |
| 29  | Wilgenhof/Eikenlaan                 | 1      | Salix alba "tristis"               | Treurwilg           | 1917      | leeftijd, beeldbepalend                 |
| 30  | Hoge Rijndijk thv 285               | 1      | Salix alba "tristis"               | Treurwilg           | 1950      | leeftijd, beeldbepalend                 |
| 31  | Magrietstraat thv nr 7              | 1      | Quercus palustris                  | Moereseik           | 1950      | leeftijd, beeldbepalend                 |
| 32  | Beatrixstraat/Margrietstraat        | 1      | Platanus acerifolia                | Plataan             | 1950      | leeftijd, beeldbepalend                 |
| 33  | Antoniusstraat                      | 1      | Fraxinus excelsior                 | Gewone es           | 1950      | leeftijd, beeldbepalend                 |
| 34  | Hoge Rijndijk thv nr. 93            | 1      | Quercus robur                      | Zomereik            | 1950      | leeftijd, beeldbepalend                 |
| 35  | Laan de goede Herder                | 5      | Quercus robur                      | Zomereik            | 1960      | leeftijd, bijzondere natuurwaarde       |
| 36  | Moerascypreslaan (begraafplaats)    | 1      | Aesculus hippocastanum             | Paardekastanje      | 1927      | leeftijd, beeldbepalend                 |
| 37  | Burgemeester Smeetsweg thv Heineken | 1      | Ulmus glabra                       | Bergiep             | 1950      | leeftijd, zeldzame soort                |
| 38  | Burgemeester Smeetsweg thv Heineken | 1      | Ulmus glabra                       | Bergiep             | 1950      | leeftijd, zeldzame soort                |
| 39  | Burgemeester Smeetsweg thv Heineken | 1      | Ulmus glabra                       | Bergiep             | 1950      | leeftijd, zeldzame soort                |
| 40  | Burgemeester Smeetsweg (rotonde)    | 1      | Populus italica                    | Italiaanse populier | 1950      | leeftijd, beeldbepalend                 |





| Rev. | Datum | Tek. | Betreft | Rev. | Datum | Tek. | Betreft |
|------|-------|------|---------|------|-------|------|---------|
| 1    |       |      |         | 4    |       |      |         |
| 2    |       |      |         | 5    |       |      |         |
| 3    |       |      |         | 6    |       |      |         |


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |           |          |          |           |           |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------|----------|----------|-----------|-----------|---------|
| <small>DE GEMEENTE ZOETERWOUDE AANVAARDT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN HET GEBRUIK VAN DEZE TEKENING ANDERS DAN VOOR HET DOEL WAARVOOR DEZE TEKENING IS OPGESTELD.<br/>ZONDER TOESTEMMING VAN DE GEMEENTE ZOETERWOUDE IS HET NIET TOEGESTAAN DEZE TEKENING OF DELEN HIERVAN TE VERMENGVULDIGEN.</small> |  |  |  | Tekenaar: | Akkoord: | Datum:   | Besteknr: | Afmeting: | Schaal: |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | MR        |          | 15-12-08 |           |           | 1:10000 |
| Onderwerp: Lijst waardevolle bomen<br>Dorp/Zuidbuurt                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |           |          |          |           |           |         |
| Tekeningnummer:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |           |          |          |           | Blad:     | van:    |
| 203-0901-004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |           |          |          |           | 1         | 4       |



# **GEMEENTE ZOETERWOUDE**

Noordbuurtseweg 27, 2381 ET Zoeterwoude  
 Postbus 34, 2380 AA Zoeterwoude  
 Tel: 071-5806300 Fax: 071-5806301  
 E-mail: gemeente@zoeterwoude.nl





| Rev. | Datum | Tek. | Betreft | Rev. | Datum | Tek. | Betreft |
|------|-------|------|---------|------|-------|------|---------|
| 1    |       |      |         | 4    |       |      |         |
| 2    |       |      |         | 5    |       |      |         |
| 3    |       |      |         | 6    |       |      |         |


  

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |           |          |          |           |           |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------|----------|----------|-----------|-----------|---------|
| <small>DE GEMEENTE ZOETERWOUDE AANVAARDT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN HET GEBRUIK VAN DEZE TEKENING ANDERS DAN VOOR HET DOEL WAARVOOR DEZE TEKENING IS OPGESTELD.<br/>ZONDER TOESTEMMING VAN DE GEMEENTE ZOETERWOUDE IS HET NIET TOEGESTAAN DEZE TEKENING OF DELEN HIERVAN TE VERMENIGVULDIGEN.</small> |  |  |  | Tekenaar: | Akkoord: | Datum:   | Besteknr: | Afmeting: | Schaal: |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | MR        |          | 15-12-08 |           |           |         |
| Onderwerp: Lijst waardevolle bomen<br>Zoeterwoude Rijndijk                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |           |          |          |           |           |         |
| Tekeningnummer:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |           |          |          |           | Blad:     | van:    |
| 203-0901-004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |           |          |          |           | 2         | 4       |



# **GEMEENTE ZOETERWOUDE**

Noordbuurtseweg 27, 2381 ET Zoeterwoude  
 Postbus 34, 2380 AA Zoeterwoude  
 Tel: 071-5806300 Fax: 071-5806301  
 E-mail: gemeente@zoeterwoude.nl



| Rev. | Datum | Tek. | Betreft | Rev. | Datum | Tek. | Betreft |
|------|-------|------|---------|------|-------|------|---------|
| 1    |       |      |         | 4    |       |      |         |
| 2    |       |      |         | 5    |       |      |         |
| 3    |       |      |         | 6    |       |      |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |           |          |          |           |           |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------|----------|----------|-----------|-----------|---------|
| DE GEMEENTE ZOETERWOUDE AANVAARDT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN HET GEBRUIK VAN DEZE TEKENING ANDERS DAN VOOR HET DOEL WAARVOOR DEZE TEKENING IS OPGESTELD.<br>ZONDER TOESTEMMING VAN DE GEMEENTE ZOETERWOUDE IS HET NIET TOEGESTAAN DEZE TEKENING OF DELEN HIERVAN TE VERMENIGVULDIGEN. |  |  |  | Tekenaar: | Akkoord: | Datum:   | Besteknr: | Afmeting: | Schaal: |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | MR        |          | 15-12-08 |           |           |         |

|                                                                                    |                                         |                                                            |  |  |  |       |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|--|--|-------|------|
|  | <b>GEMEENTE ZOETERWOUDE</b>             | Onderwerp: Lijst waardevolle bomen<br>Zoeterwoude Rijndijk |  |  |  |       |      |
|                                                                                    | Noordbuurtseweg 27, 2381 ET Zoeterwoude |                                                            |  |  |  |       |      |
|                                                                                    | Postbus 34, 2380 AA Zoeterwoude         |                                                            |  |  |  |       |      |
|                                                                                    | Tel: 071-5806300 Fax: 071-5806301       | Tekeningnummer:                                            |  |  |  | Blad: | van: |
|                                                                                    | E-mail: gemeente@zoeterwoude.nl         | 203-0901-004                                               |  |  |  | 3     | 4    |





| Rev. | Datum | Tek. | Betreft | Rev. | Datum | Tek. | Betreft |
|------|-------|------|---------|------|-------|------|---------|
| 1    |       |      |         | 4    |       |      |         |
| 2    |       |      |         | 5    |       |      |         |
| 3    |       |      |         | 6    |       |      |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |           |          |          |           |           |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------|----------|----------|-----------|-----------|---------|
| DE GEMEENTE ZOETERWOUDE AANVAARDT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN HET GEBRUIK VAN DEZE TEKENING ANDERS DAN VOOR HET DOEL WAARVOOR DEZE TEKENING IS OPGESTELD.<br>ZONDER TOESTEMMING VAN DE GEMEENTE ZOETERWOUDE IS HET NIET TOEGESTAAN DEZE TEKENING OF DELEN HIERVAN TE VERMENIGVULDIGEN. |  |  |  | Tekenaar: | Akkoord: | Datum:   | Besteknr: | Afmeting: | Schaal: |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | MR        |          | 15-12-08 |           |           |         |
| Onderwerp: Lijst waardevolle bomen<br>Zoeterwoude Rijndijk                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |           |          |          |           |           |         |
| Tekeningnummer:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |           |          |          |           | Blad:     | van:    |
| 203-0901-004                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |           |          |          |           | 4         | 4       |



**GEMEENTE ZOETERWOUDE**  
 Noordbuurtseweg 27, 2381 ET Zoeterwoude  
 Postbus 34, 2380 AA Zoeterwoude  
 Tel: 071-5806300 Fax: 071-5806301  
 E-mail: gemeente@zoeterwoude.nl

Bestandsnaam:

### **Bijlage 3. Boomstructuur volgens Groenstructuur en -beleidsplan**





## **Bijlage 4. Technische kwaliteitseisen bomen**

### **4.1 Algemene uitgangspunten bomen**

- Bij nieuwbouwprojecten voor het openbare gebied als norm 0,9 boom per woning hanteren.
- Bij het kappen van bomen in bosplantsoen afhankelijk van de beschikbare ruimte minimaal 50% van de bomen herplanten.
- Als groennorm 50 – 75 m2 openbaar groen per woning aanhouden.

### **4.2 Technische uitgangspunten**

- Plantgaten voor bomen in gras, beplanting en verharding voorzien van bomengrond (voedselrijke zwarte grond, voorzien van analyse gegevens).
- De bovenste laag van plantgaten ten behoeve van nieuwe bomen in verharding voorzien van een laag bomenzand ter dikte van de laag funderingszand onder de bestrating.
- Bomenzand aanbrengen overeenkomstig de Standaard RAW Bepalingen 2005.
- Voorkom dat pekelwater in boomspiegels kan lopen.

### **4.3 Soortkeuze**


- Gebruik boomsoorten die passen bij de lokale omstandigheden qua grondsoort, functie, lichttoetreding en gebruik.
- Bij de boomkeuze moet aandacht worden besteed aan een evenwichtige verdeling van soorten.
- Vorm- en leibomen worden in principe niet toegepast.
- Knotbomen alleen toepassen als er een duidelijke relatie is met het omringende landschap is.
- Niet elke boom groeit goed in verharding of is geschikt voor toepassing in het openbaar groen. De gemeente Zoeterwoude bepaalt of een boom geschikt is.
- In verharding geen soorten toepassen waarvan bekend is dat ze door de opdrukkende werking van wortels de verharding kunnen beschadigen, of hier maatregelen tegen treffen (bijvoorbeeld door toepassen worteldoek).
- In doorgaande boomstructuren geen boomsoorten toepassen die extra gevoelig zijn gebleken voor heersende ziekten, zoals bacterievuur, iepziekte, watermerkziekte en kastanjeziekte. Buiten deze structuren kiezen voor de meest resistente soorten en cultuurvariëteiten.
- In of boven verhardingen en watergangen geen boomsoorten toepassen die problemen opleveren voor bewoners en gebruikers van de openbare ruimte, zoals bijvoorbeeld druipen van lindes, vruchten van sierappels etc.

### **4.4 Specifieke uitgangspunten**

#### **4.4.1 Nieuwe bomen**

- Bomen in rijen worden direct op de definitieve afstand geplaatst.
- Bomen in het midden van de boomspiegel planten.
- Bij het planten van bomen tussen haakse parkeervakken moet een ruimte ter grootte van 2,5 meter rondom de stam vrijgehouden worden om stamschade tijdens parkeren te voorkomen.
- Bomen bij parkeervakken voorzien van een permanente boombescherming.
- Wanneer een plantvak te smal is voor bomen met een onderbeplanting, moet gekozen worden voor één van de twee beplantingstypen. Zie voor de minimale breedte van een plantvak het desbetreffende groentype.
- Bomen zo ver mogelijk uit de rijweg planten i.v.m. aanrijdings- en strooizoutschade.
- De afstand tussen de stam van een boom en een draaicirkel (van vrachtwagens) dient min. 0,5 x de kroondiameter bij volle wasdom te bedragen.
- Bomen bij voorkeur in gras of in voldoende grote vakken met beplanting planten.
- Bij bomen in verharding geen gebruik maken van boomroosters.
- Minimale benodigde bovengrondse groei ruimte voor bomen (in meters):

## Bijlage 5. 10 regels voor de bescherming van bomen op bouwlocaties



### 1. Bescherm de stam en de wortels

Plaats voor de aanvang van de werkzaamheden vaste bouwhekken rond de boom, tenminste ter grootte van de kroonprojectie.

Bescherm bij beperkte werkruimte in ieder geval de boomspiegel. Doe dit altijd in overleg met de boombeheerder en/of een vakkundig boomverzorger.



### 2. Plaats geen bouwmaterialen en geen bouwkeet onder de boom

Voertuigen of bouwketen mogen nooit (tijdelijk) op het wortelpakket geplaatst worden. De opslag van bouwmaterialen is in deze zone eveneens verboden. Dit leidt namelijk tot beschadiging van de wortels en het verdicht de bodem, wat het afsterven van wortels tot gevolg heeft.



### 3. Houd bouwverkeer buiten de kroonprojectie

Blijf met bouwmachines uit de buurt van de bomen om bodemverdichting te voorkomen. Wanneer het onvermijdelijk is dat over de boomwortels gereden moet worden: plaats rijplaten.




### 4. Verstoor de bovengrond niet

Handhaaf de bestaande maaiveldhoogte. Binnen de kroonprojectie niets ontgraven. Ophoging alleen onder de strikte voorwaarde van voldoende beluchting van de wortels.




### 5. Voorkom beschadiging van de wortels

Graaf nooit machinaal binnen de kroonprojectie, maar werk zoveel mogelijk handmatig. Hak nooit wortels door van meer dan vijf centimeter dik.




#### **6. Leg kabels en leidingen zorgvuldig aan**

Leg kabels en leidingen niet dichterbij dan twee meter langs bomen. Pas zo mogelijk sleufloze technieken toe, dat wil zeggen: gestuurd boren onder het wortelpakket door in plaats van een sleuf graven. Maak gebruik van kabelgoten en mantelbuizen.




#### **7. Houd de grondwaterstand bij de boom gelijk**

Verhoging van de grondwaterstand leidt tot wortelsterfte vanwege een zuurstoftekort. Zorg bij stijging van het grondwatervniveau voor een damwand buiten de kroonprojectie of pomp het water weg. Let bij grondwaterverlaging op uitdroging. Bij noodzakelijke bronbemaling altijd damwanden plaatsen.



#### **8. Houd schadelijke stoffen uit de buurt van bomen**

Gooi nooit olie, cementwater, chemische stoffen, zout, zuren of kalk bij bomen.



#### **9. Laat noodzakelijk snoeiwerk door vakkundige boomverzorgers uitvoeren**

Zaag nooit zelf zomaar takken of wortels af. Alleen een deskundige kan beoordelen op welke wijze snoei verantwoord is.



#### **10. Plaats geen dichte verharding over de wortels**

Onder beton en asfalt ontstaat een tekort aan water en zuurstof, waardoor wortels afsterven.

**Overleg altijd met de boombeheerder en/of de vakkundig boomverzorger, indien er knelpunten zijn bij het uitvoeren van deze tien geboden!**

| Situatie:                        | Gemeten vanaf: | Boom 1 <sup>e</sup> grootte | Boom 2 <sup>e</sup> grootte | Boom 3 <sup>e</sup> grootte | Opmerkingen              |
|----------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Hoogte volwassen boom            | maaiveld       | > 15                        | 8-15                        | < 8                         |                          |
| Tussen bomen onderling           | midden stam    | 12-15                       | 8-12                        | 6-8                         |                          |
| Tot gevels                       | midden stam    | 8                           | 5                           | 4                           |                          |
| Tot kruispunten/uitritten        | midden stam    | 5                           | 3                           | 2,5                         |                          |
| Tot lichtmasten                  | midden stam    | 8                           | 5                           | 4                           | afhankelijk van armatuur |
| Tot ondergrondse afvalcontainers | midden stam    | 8                           | 6                           | 4                           |                          |
| Wijkontsluitingswegen            | midden stam    | 3                           | niet toepassen              | niet toepassen              | vrij zicht               |
| Overige wegen                    | midden stam    | 1,25                        | 1,25                        | 1,25                        | vrij zicht               |

- Minimale benodigde ondergrondse groeiruimte voor bomen (in meters):

| Situatie:                                  | Gemeten vanaf:                             | Boom 1 <sup>e</sup> grootte | Boom 2 <sup>e</sup> grootte | Boom 3 <sup>e</sup> grootte |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Tot kabels en leidingen (met mantelbuis)   | midden stam tot zijkant buis/leidingstraat | 1,5                         | 1,0                         | 0,8                         |
| Tot kabels, leidingen en huisaansluitingen | midden stam tot zijkant buis/leidingstraat | 2,5                         | 2,0                         | 1,5                         |
| Tot rioleringen                            | midden stam tot zijkant buis               | 3,5                         | 3,0                         | 3                           |

- Minimale overige eisen standplaats (in meters):

| Situatie:             | Boom 1e grootte | Boom 2e grootte | Boom 3e grootte |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Afmeting boomspiegel  | 1,2 x 1,2       | 0,9 x 0,9       | 0,9 x 0,9       |
| Doorwortelbare ruimte | 12 m3           | 9 m3            | 6 m3            |

#### 4.4.2 Bestaande bomen

- Er dient altijd gewerkt te worden volgens de 10 regels voor bescherming van bomen
- Deze tien geboden moet op ieder kantoor op het bouwterrein bij de voorbereiding, de directie, de kantine en de vergaderzaal worden opgehangen.
- Indien er werkzaamheden binnen de kroonprojectie van te sparen bomen moeten worden uitgevoerd, is schriftelijke toestemming van de gemeente Zoeterwoude nodig.
- Streven naar handhaving van te sparen bomen op hun huidige standplaats. De volgorde die daarbij aangehouden wordt is: sparen, verplanten en pas in het uiterste geval kappen.
- Wanneer tijdens de werkzaamheden een boom beschadigd wordt die gehandhaafd had moeten blijven, dan wordt de grootte van het schadebedrag bepaald met behulp van de rekenmethode volgens 'Richtlijnen NVTB'. Dit is een rekenmethode die door boomtaxateurs wordt gebruikt om de waarde van een boom in een geldbedrag uit te drukken. De veroorzaker van de schade is verantwoordelijk voor alle hieruit voortvloeiende kosten.
- De grondwaterstand bij de te handhaven bomen mag niet worden gewijzigd tijdens het bouwproces. Aanbrengen van bronbemaling wordt vooraf aan de gemeente Zoeterwoude gemeld waarbij de noodzakelijke maatregelen om bomen te sparen worden afgesproken.
- Snoeiwerkzaamheden mogen pas worden uitgevoerd na overleg met de afdeling Ruimtelijk Beheer van de gemeente Zoeterwoude.

## **Bijlage 6 Inventarisatie verleende kapvergunningen 2006-2008**

|                                | 2006 | 2007 | 2008 |
|--------------------------------|------|------|------|
| Particulier buitengebied       | 2    | 4    | 3    |
| Particulier landschapp. linten | 7    | 4    | 8    |
| Particulier 'nieuwbouw'        | 21   | 6    | 16   |
| Gemeentelijke bomen            | 37   | 20   | 28   |
| totaal                         | 67   | 34   | 55   |





## **Bijlage 7. Beoordelingsformulier bij kapaanvragen**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Lokatie boom:    |                  |
| Naam beoordeler: | ambtenaar/extern |

GEGEVENS BOOM

| Algemeen                   |                                       | opmerking / toelichting |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| aantal en soort:           |                                       |                         |
| leeftijd:                  |                                       |                         |
| diameter stam:             |                                       |                         |
| plantwijze:                | sollitair / laanboom / anders:        |                         |
| conditie boom:             | goed / gemiddeld / slecht             |                         |
| groei:                     | goed / gemiddeld / slecht             |                         |
| levensverwachting:         | 5 jaar / 5-10 jaar / meer dan 15 jaar |                         |
| stabiliteit/breukvastheid: | goed / gemiddeld / slecht             |                         |
| gevaar/risico:             | laag / gemiddeld / hoog               |                         |

GEGEVENS STANDPLAATS

| Verhouding beschikbare ruimte ten opzichte van de standplaats |          |           |
|---------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| de boom is te groot voor zijn standplaats:                    |          | ja / nee  |
| de boom wordt binnen 10 jaar te groot voor zijn standplaats:  |          | ja / nee  |
| afstand tot particulier eigendom dat overlast ondervindt:     |          | ..... m   |
| Aard overlast                                                 |          |           |
| schaduw / wegnemen licht:                                     | ja / nee |           |
| bladval:                                                      | ja / nee |           |
| vruchtval:                                                    | ja / nee |           |
| ernstige plak / druipen:                                      | ja / nee |           |
| aantrekken vogels of insecten:                                | ja / nee |           |
| wortelopdruk:                                                 | ja / nee |           |
| overlast van andere aard:                                     | ja / nee | namelijk: |
| Mate van overlast                                             |          |           |
| eenmalige overlast:                                           | ja / nee | namelijk: |
| terugkerende overlast:                                        | ja / nee | namelijk: |
| gevaarlijke situatie of risico:                               | ja / nee | namelijk: |
| overlast voor meerdere bewoners:                              | ja / nee | namelijk: |
| Onderhoudsmaatregelen                                         |          |           |
| regulier onderhoud mogelijk:                                  | ja / nee | namelijk: |
| ingrijpende maatregelen mogelijk:                             | ja / nee | namelijk: |
| verplanten:                                                   | ja / nee |           |

WAARDE VOOR DE OMGEVING

|                                       |                                     |           |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| Waarde voor de natuur                 |                                     |           |
| onderdeel ecol. verbindingszone:      | ja / nee                            |           |
| beschermde fauna:                     | ja / nee                            |           |
| ecologische waarde:                   | laag / gemiddeld / hoog             |           |
| Waarde voor het beeld                 |                                     |           |
| karakteristiek voor:                  | straat / wijk / plek                |           |
| markering openbare ruimte:            | ja / nee                            |           |
| dendrologische waarde:                | laag / gemiddeld / hoog             | namelijk: |
| Waarde voor dorpsschoon               |                                     |           |
| onderdeel groenstructuurplan:         | ja / nee                            |           |
| Cultuurhistorische waarde             |                                     |           |
| herdenkingsboom:                      | ja / nee                            | namelijk: |
| karakteristieke soort:                | ja / nee                            | namelijk: |
| karakteristieke groeiwijze:           | ja / nee                            | namelijk: |
| typerend voor:                        | ontstaansgeschiedenis / anders, nl. |           |
| Waarde voor recreatie en leefbaarheid |                                     |           |
| recreatieve waarde                    | ja / nee                            | namelijk: |
| Landschappelijke waarde               |                                     |           |
| standplaats:                          | binnen / buiten de bebouwde kom     |           |
| markering landschap:                  | ja / nee                            |           |
| typerend voor:                        | bodemgesteldheid / waterhuishouding |           |

CONCLUSIE

|                         |                     |  |
|-------------------------|---------------------|--|
| Mate van overlast       | klein / gem / groot |  |
| Belang van behoud       | klein / gem / groot |  |
| Belang van verwijdering | klein / gem / groot |  |
| kapvergunning           | weigeren / verlenen |  |
| (financiele) herplant   | ja / nee            |  |
| aantal en soort         |                     |  |
| maat                    |                     |  |
| kosten                  |                     |  |



## **Bijlage 8 Waarde en belang van bomen (uit Groenstructuur- en beleidsplan Zoeterwoude)**

Aan het bureau van de gemeentelijke groenbeheerder wordt vaak de overlast van bomen geventileerd. Bomen werpen schaduw op de huizen, de bomen staan nieuwbouw in de weg, bomen drukken stoepen kapot, bomen vernielen kabels en leidingen. Hoewel de boom dus vaak als lastpost wordt bestempeld, mag de waarde ervan niet onderschat worden.

### Economie

- Onderzoek heeft uitgewezen dat de aanwezigheid van bomen de monetaire waarde van huizen, buurten en bedrijfsterreinen verhogen tot wel 10%. Een straat met mooie bomen blijkt de koper meer waard te zijn dan een stenige omgeving. Voor de gemeente komt dit terug in een hogere ontoerende zaakbelasting (OZB). 'Groene' gemeenten zijn vaak welvarende gemeenten.
- Bomen zijn een relatief goedkope manier voor het verbeteren van de verkeersgeleiding en het benadrukken van architectonisch doeleinden.

De toepassing van bomen uit economischer motieven is een kwestie van visie, durf en kennis. Door bij de aanleg van een nieuwe wijk te investeren in een kwalitatief hoogwaardig bomenbestand, wordt de economische waarde daarvan verhoogd.<sup>2</sup>

### Ecologie

- Bomen vormen een belangrijke schuil, broed- en foerageerplaats voor diverse flora en fauna. Bomen trekken insecten en daardoor vogels aan. Veel mensen waarderen de aanwezigheid van vogels. Zonder bomen in het bebouwd gebied zou de natuurbeleving hiervan sterk achteruitgaan.
- Iedere bomenstructuur, die vanuit het buitengebied de bebouwing inloopt, is een ecologisch infrastructuur, waarlangs planten en dieren de stad inkomen.

### Welzijn

- Lichamelijke gezondheid wordt direct positief beïnvloed doordat bomen de lucht koeler en schoner maken;
- Groen heeft een positieve invloed op het psychisch welzijn van de mens. Met groen in de buurt blijken mensen minder snel gestresst te zijn en kunnen zij zich makkelijker ontspannen;
- Volwassen bomen vormen herkenningspunten in het (stedelijk)landschap. Bomen vormen een belangrijk aandeel voor de belevings sfeer van de straat/wijk (historisch besef, natuurbeleving, besef seizoenen);
- Bomen kunnen, net als gebouwen een monument zijn voor onze cultuurgeschiedenis. Monumentale bomen kunnen als cultuurhistorisch monument opgenomen worden in het landelijk of gemeentelijk register van monumentale bomen.

Bomen hebben dus een positieve invloed op de kwaliteit van de openbare ruimte. Bij aanvraag tot kappen dient niet alleen het belang van de aanvrager, maar ook het algemeen belang in het oog te worden gehouden. Afgevraagd moet worden of door de kap van de boom, het algemeen belang niet te zeer aangetast wordt. Als toch tot kappen wordt besloten dient serieus gekeken te worden naar compensatie op basis van de aangetaste waarden.

---

<sup>2</sup> bron: Bomenstichting